



Innlök séð 27.10.87
 L.H. RAFLÖG
 Albert Hústinsson

HÚSVEITA TENGIST Á R-FASA

Samþykkt 27/10 1987
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
 L.H. RAFLÖG
 L.H. Rafvélur Hafnarfjörður

Skýringar

Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Pípur séu $\phi 16$ vör 152
 Hæð tengla sé 20cm frá fullfrágangnu gólfi
 Hæð rofa sé 105cm
 Ábaltarla sé af Hagergerð NR F640 eða samsvorandi
 Binda skal saman badkar, sturlubotn, heila
 og kaldvatnsinntök til spennujöfnunar
 Nola skal sökkuljárn sem jarðskaut
 Gangar skal frá rafblögninni samkvæmt
 reglugerð RER og RH.

HAFNARFJÖRÐUR
 SEGETIÐ

TEIKNING NR. 2527X

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
REYNIBERG 1 HAFNARFIRÐI			
RAFLÖGN		HANNAÐ	16
		TEIKNAD	16
		DAGS	JÚNÍ 87
		BLAD	1 AF 2
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	146