



Nr. 1.	3. 1,5 ^o m o 16 ^m /m.	X	X
" 2.	3. 1,5 ^o m o 16 ^m /m.	X	X
" 3.	3. 1,5 ^o m o 16 ^m /m.	X	X
" 4.	3. 1,5 ^o m o 16 ^m /m.	X	X
" 5.	3. 1,5 ^o m o 16 ^m /m.	X	X
" 6.	3. 1,5 ^o m o 16 ^m /m.	X	X
" 7.	3. 1,5 ^o m o 16 ^m /m.	X	X
" 8.	3. m o 16 ^m /m.	X	X
" 9.	3. 2,5 ^o m o 20 ^m /m.	X	X
" 10.	3. 2,5 ^o m o 20 ^m /m.	X	X
" 11.	0,75 ^o m o 16 ^m /m.	X	X
" 12.	3. m o 20 ^m /m.	X	X
" 13.	3. m o 20 ^m /m.	X	X
" 14.	3. m o 20 ^m /m.	X	X
" 15.	3. 6,0 ^o m o 20 ^m /m.	X	X
" 16.	3. 4,0 ^o m o 20 ^m /m.	X	X

Nr. 1.	3. 1,5 ^o m o 16 ^m /m.	X	X
" 2.	1. m o 16 ^m /m.	X	X
" 3.	1. m o 20 ^m /m.	X	X
" 4.	1. m o 25 ^m /m.	X	X

- Ljós vinnustofa Nedri hæð.
- " fjölsk. herb. "
- " stofa Efri hæð.
- " eldhús ofl. "
- " gangurog herb. "
- " hjónaherb. ofl. "
- frystikista Nedri hæð.
- til vara "
- þvottavél "
- þurkari "
- dyrasími "
- til vara "
- til vara "
- til vara "
- eldavél Efri hæð.
- bökunarofn "

- Ljós bílskúr.
- hurðar opnari til vara.
- til vara.
- til vara útilýsing.

Skýringar:
 Hæð rofa skal vera 110cm frá fullfráengnu gólfi.
 Hæð tengla - " 20 - " - " - " - " - "
 Pípur séu 16^m/m og 20^m/m.
 Vir sé 15^o
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A.

Nema annars sé getið.

Ljósafoss⁴/f. Laugav. 27.

Raftögn í húsi Nr. 10. við Fagraberg. Hafnarfirði.

Teiknað J. Þor. Sv.
 Kv. f. 800V: 100.
 Nr. 555.
 Byk. Apríl 1935.