



Skýringar.
 Nema annars sé gefið í upparóttigildirettirfarandi.
 Lagdir lögðar í 16mm Plastpípum, máli cm,
 Gildleiki tauga 1,52 og fjöldi tauga í pípum 2.
 Hæð veggljósna og dása frá gólfi er 165cm.
 Rofar og tenglar málstraumur 10 Amper.
 Hæð rofa frá gólfi er 110cm.
 Hæð tengla frá gólfi 20cm,
 nema í bílskúr, þvottahúsi, geimslu,
 og eldhúsi er hæðin 110cm.
 Rofar og tenglar í Bílskúr
 dropvaðir.

a.l: skvettvað ljós,

S: sími
 L: Loftnet.

ERGE S.F. LÁGABERG 1		
BREYTINGAR	Hnotuberg 7 Raflögn	MÁL 1:50 BLAD 2 AF 2 DAGS. 6. '87 <i>Rondur</i>