



Samþykkt 23/4 1987  
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS  
 Danir L. Lúðvígsson  
 Lh. Rafveitu Hafnarfjarðar

Ø50 sími  
 Ø40 RH  
 Ø25 lólinet  
 Ø25 garðl

Inntök samþykkt 24.14. 1987  
 Lh. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR  
 Pállinn Sveinsson

HÚSVEITA TENGIST Á R-FASA

Skýringar  
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A  
 Pipur séu 16 mm, vír 1.5<sup>2</sup>  
 Hæð rofa sé 105 cm frá fullfráengnu gólfi  
 Hæð tengla sé 20 cm " " " "  
 Taka skal mál veggja samk. smíðateikningu  
 Binda skal saman valnsinntöke og jarðbinda  
 bakkar og sturtubotru  
 Aðaltalla skal vera af Hager gerð nr F210 eða samsvarandi  
 Gangi skal frá rafloagn samkvæmt reglugerð RER og RH.

TEIKNING NR. 2477

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
VALLARBARÐ11 HAFNARFIRÐI			
RAFLÖGN		HANNAD 26	TEIKNAD 16
		DAGS FEB 87	BLAÐ 1 AF 2
		KVARDI 1:50	VERK NR. 140