



Húsvéita nr. 3084 Teikning nr. 2343
 Samþykkt þ. 27-11 1984
 f.h. RAUFVEITU HAFNARFJARDAR
 Erlendur Guðjónsson
 Eftirlitsmaður rafleigna

Inntök samþykki 27.11. 1984
 f.h. RAUFVEITU HAFNARFJARDAR
 Albert Jónsson

Inntök samþykki 27.11. 1984
 f.h. RAUFVEITU HAFNARFJARDAR
 Erlendur Guðjónsson

SKIRINGAR

- gefin mál skulu vera frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós
- hæð rofa 105 sm
- hæð tengla í eldhúsi, geymslu, búri, þvottahúsi og bílgjeymslu 105 sm
- aðrir tenglar 15 sm frá gólfi
- hæð veggljósa 160 sm
- málstraumur rofa og tengla sé 10 amp.
- pípur séu 16 mm. og vír 3x1,5 mm²
- L loftnet hæð tengla 15 sm.
- Ddyrasími hæð tóla 140 sm.
- NEMA ANNARS SÉ GETID.

ÞÓRSBERG 8

SIGURDUR SIGURJONSSON Hverfisgötu 4 S 50029	
RAFLAGNIR	v. 112. Bl. 1 af 2
grunnmynd hæðar 1:50	T 53
Snit 1:100 skýringar	m 1:50 1:100
(GLITBERG 9)	bl. 84
	Erlendur Guðjónsson