



SÉRMYNDIR OG SNID, SJÁ TEIKNINGU NR. 2

Fótstykki skal boltað í gömlu sperru með  $\varnothing 10$  mm frsk.skrúfu. ( $l \approx 100$  mm)

Sperrubil  $c/c = 0,80$  m

Límtré, bitar :  $90 \times 267$  mm (8 Lamellur, L40)

— " —, súlur :  $133 \times 140$  mm (4 — " —, — " —)

Stólaðar sperrur :  $50 \times 100$  mm (2  $\times$  4")

Aðrar sperrur :  $50 \times 125$  mm (2  $\times$  5") (Hornsperrur)

Stólar og fætur :  $50 \times 100$  mm (2  $\times$  4")

PRASTAHRAUN 5 HAFNARFIRÐI	Dags. 22.11.86
ÍBÚÐARHÚS	Hannað: <i>ÖK.</i>
Sperrur.	Teiknað: <i>ÖK.</i>
Mvk. 1:50	Verknr. 861101
Óskar Hannesson Tæknifræðingur.	Blað 1. af 2
BIRKIHVAMMI 18 KOPAVOGI S. 40684	