



SNID A 1:20

SKÝRINGAR:

VERDI SKÚRARNIR STEYPTIR UPP EINN OG EINN
 Í EINU SKAL VERA 50 cm Í STAÐ 65cm
 FJARDLÆGÐ FRÁ VEGG AÐ UPPBEYJU
 Í VEGGJUM S 160 OG LOFTPLÖTU S 200
 16 PLÖTUB YKKT 1 cm
 — — TÁKNAR JÄRN Í EFRI BRÚN PLÖTU
 — — — — — NEDRI
 UPPMÆÐ UNDIR OG YFIR MÚROP KOMI 2 K 10
 60 cm ÚT FYRIR OP NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.



SLÉTTAHRÁUN 28-30 BILGEYMSLUR	MÆLIKVARDI 1:20 1:50	VERK 7617	TEIKN NR 2
	Hannað: <i>FB</i> Teiknað: <i>FB</i>	Yfirfarið: Samb: <i>FB</i>	DAGS ÁGÚST '76
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI STRANDGÖTU 11 — HAFNARFIRÐI — Sími 53315	BREYTT		