

GÖT OG RAUFAR OFAN BOTNPLÖTU:


Vísbending um stærð og fjölda gata ofan botnplötu.

1. **Ferköntuð göt í vegg, þykkt veggja 150 mm eða minni:**
 - A) Ummál gata t.o.m. 1000 mm 35 stk
 - B) Ummál gata yfir 1000 mm 15 stk
2. **Ferköntuð göt í vegg og plötur, þykkt meiri en 150 mm:**
 - A) Ummál gata t.o.m. 1000 mm 105 stk
 - B) Ummál gata yfir 1000 mm 35 stk
3. **Sívöl göt í vegg, veggþykkt yfir 150 mm:**
 - A) \emptyset 250 til \emptyset 280 mm 20 stk
 - B) Göt \emptyset 100 mm með múffu í steypu 10 stk
4. **Raufar í veggjum:**
 - A) 100 x 50 mm (hæð x dýpt) 30 metrar
 - B) 150 x 75 mm (h x d) 15 m
 - C) 250 x 25 mm (h x d) 10 m
 - D) 800 x 800 x 120 mm (h x b x d) 3 stk

Göt í undirstöður og botnplötu koma fram á teikningum nr.

G.01, G.02, G.03 og G.04 frá Lagnatækni hf.

23 OCT 1992



SAFNAÐARHERMILI OG TÓNLISTARSKÓLI VÍÐ HAFNARFJARDARKIRJEJU	VERK NR: 099GG
CATAPLAN. ÁÆTLUN FJÖLDA GATA OG RAUFA OFAN BOTNPLÖTU. SAFNAÐARH. OG TÓNLISTARSKÓLI	KVARDI
IAGNATÆKNI HF. LAUGAVEGI 168 105 REYKJAVÍK Sími: 91-621750	REIKN: Fsk
SAMP.:	TEIKN: Fsk
	DAGS: 06-1992
	BLAD NR: