



SKÝRINGAR

- ① — 50 MM PVC EINANGRUN HÁRDPRESSUÐ P.E. 25 - 30 KG/M<sup>3</sup>. EINANGRUNIN NAÐ AMK. 50 CM. NIÐUR FYRIR PLOTU Á ÚTVEGGJUM.
  - ② — 16 CM JÁRNBENT PLATA.
  - ③ — GRÚÐSAR EDA HRAUNFYLING, FRÓSTYRI OG ÞJAPPIST Í LÖGUM MED TITRANÓPPU. LAGHYKKI RADIST AF STÆRÐ ÞJÖPFUNNAK.
- 2K10 EFST OG NEDST Í SÖRKLIVEGGJUM JÁRNIN BEÐU SAMFELLD OG HEIL UM HORN VÍÐ SAMSKYTTI SKULU ÞAU SKEITT AMK SEM SVARAK SKENTLENGD ATHYGLI ER VAKIN Á ÁKJÆÐUM RAÞVEITU UM SAMTENGINGU NEDRI SÖKKULJÁRNA. SJA TEIKNINGU RAFLAGNAHÖNNUNNA ALMENNAR SKÝRINGAR SÞÁ BL NR 1-01

<b>STEYPA:</b>	
S > 250	
V/S ≤ 0.5	
LOFT ≥ 6%	
SEMENT ≥ 300 KG/M <sup>3</sup>	

2661 130 08 HAFNARFJARDAR 2661 130 08			
BR.NR.	DAGS	EDLI BREVTINGAR	SIGN.
SJÓLASTÖÐIN Í ÍSHÚS HAFNARFJARDAR UNDRISTÖÐUR - MÁLTEKNI - SNID MELIKV. 1: 20 1: 30 SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TEKNIFRÆÐINGUR F.T.T.I. STRANDGÖTU 11 HAFNARFIRÐI SÍMI 54751/54255			DAGS JAN '92 HANNAÐ TEIKNAD VERK NR 9166 BLADNR. 1-02