

























-  Ljósrör
-  Ljósbraut (ekki skv. I.S.T.)
-  Loftljós
-  Veggljós
-  Ka stari



-  Rofi
-  Samrofi
-  Krossrofi
-  Dimmir

-  Tengill
-  Tengill 25 amper
-  Rakvélatengill

-  Dyrasími
-  Sími
-  Loftnet
-  Kallkerfi
-  Hátalari

-  Tengill jarðb.
-  Stillanlegt tæki

-  Aðaltafla
-  Undirtafla
-  Hitatæki (geislahitari)
-  Útistöð dyrasíma
-  Dyraloesing

H 230
 Tengill á rofa E. Hæð 230 cm frá gólfi
 6 rofar fyrir lampa merkta ABCDE eða F

Húsveita nr. 2483 Teikning nr. 1692
 Samþykkt þ. 25.1.1977
 f.h. RAFVEIÐU HAFAFNARFIJARDAR
 Þejanni Jóhannsson
 Lífisráðgjafi

Inntök samþykkt 12.11.1977
 f.h. RAFVEIÐU HAFAFNARFIJARDAR
 Þollóttur Jóhannsson

SKÝRINGAR við raflögn:

1. Hæð rofa 110 cm frá fullfrágengnu gólfi
2. Hæð tengla 20 cm — " — —
3. Hæð síma 20 cm — " — —
4. Hæð dyrasíma 130 cm — " — —
5. Pipur skulu vera úr plasti 5/8" og vir plasteinangraður 3 1,5²
6. Málstraumur rofa og tengla se 10 A
7. Málmhluta lampa, tækja, lagnar og búnaðar skal jarðbinda
8. Til snertispennuvarnar skal nota lekastraumsrofa og núllun
9. Öll tákn eru taknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstoðum á staðnum
10. Öll takn eru skv. Íslenskum staðli nr. 61

Nema annars sé getið á teikningum eða tengimyndum.

Árni J. Gunnlaugsson rafmagns tæknifræðingur		Órlygur Jónasson rafmagnsverkfræðingur	
SÆVANGUR nr. 10 · Hafnarfirði			
HANNAÐ	BREYTT	Raflögn	BLAD
REIKNAD			
TEIKNAD	YFIRFARID		
KVARÐI	DAGS		