



- HÆÐARLÍNUR NÚVERANDI LANDS
- PRUFUHOLA PAR SEM DÝPT Á KLÖPP FRÁ NÚVERANDI LANDI ER 50cm
- KLÖPP
- GK=22.80
- NÚVERANDI STEYPTUR BRUNNUR SEM VERÐUR AFLAGÐUR
- NÝ STEYPA
- STEYPA Í ELÐRI BYGGINGU SEM HEFUR VERID RIFIN
- NÝ FYLING
- JARÐVINNA UNDIR SÖKKLA:
EF KLÖPP LIGGUR LÆGRA EN Í KÓTA 22,30 SKAL GRAFA Á KLÖPP, EN EF KLÖPP LIGGUR HÆRRA EN Í KÓTA 22,30 SKAL FLEYGA KLÖPP Í KÓTA 22,30. FYLLA SKAL OFAN Á KLÖPP MED FROSTPOLINNI OG SLITSTERKRI GRÚS EÐA BÖGGLA Í KÓTA 23,00. MESTA STEINASTÆRD Í HVERJU LAGI MÁ EKKI VERA MEIRA EN 1/3 AF FYLLINGARÞYKKT HVERS LAGS. ALLA FYLLINGU SKAL ÞJAPPA Í LÖGUM EN ÞYKKT LAGANNA OG FJÖLDI YFIRFERÐA ER M.A. HÁÐ AFKÖSTUM PEIRRA VÍBRÓVALTARA SEM NOTAÐIR VERÐA. VÆTA SKAL FYLLINGUNA VEL Á MILLI UMFERÐA. GERÐ ER KRAFA UM AD FYLLING STANDIST EFTIRFARANDI KRÖFUR MIÐAD VIÐ ÞJÓPPUNARPRÓF: E2>/=120 MPa E2/E1<2,2
- JARÐVINNA Á LÓÐ:
EF KLÖPP LIGGUR HÆRRA EN Í KÓTA 23,10 SKAL GRAFA Á KLÖPP, EN EF KLÖPP LIGGUR LÆGRA EN Í KÓTA 23,10 SKAL GRAFA Í KÓTA 23,10. FYLLA SKAL Í HÆÐ 23,90 MED FROSTPOLINNI OG SLITSTERKRI GRÚS EÐA BÖGGLA. EKKI SKAL ÞJAPPA FYLLINGUNA
- FYLLING UNDIR BOTNPLÖTUR:
GRAFIÐ Á KLÖPP OG FYLLT Í HÆÐ 24,00 MED FROSTPOLINNI OG SLITSTERKRI GRÚS EÐA BÖGGLA. FYLLINGU SKAL ÞJAPPA EINS OG JARÐVINNU UNDIR SÖKKLA
- JARÐVINNA VEGNA LAGNA:
GRAFA EÐA FLEYGA SKAL LAGNASKURÐI Í GK-KÓTA SEM SÝNDIR ERU Á GRUNNMÝND. VARÐANDI SÖNDUN OG FYLLINGU Í SKURÐI ER VÍSAÐ Í ALMENNT SNÍÐ Á LAGNATEIKNINGU 2-0001 OG TEXTA Í VERKLÝSINGU

HNITASKRÁ Í REYKJAVÍKURKERFINU

NR	AUSTUR	NORÐUR
J-01	-22682,103	10264,468
J-02	-22620,272	10273,556
J-03	-22613,307	10274,580
J-04	-22609,688	10249,959
J-05	-22615,095	10249,165
J-06	-22611,818	10226,869
J-07	-22636,745	10223,205
J-08	-22637,347	10227,296
J-09	-22651,316	10225,243
J-10	-22650,861	10222,141
J-11	-22666,928	10219,780
J-12	-22667,384	10222,881
J-13	-22675,808	10221,643
J-14	-22678,087	10261,217
J-15	-22634,669	10267,599
J-16	-22634,339	10265,358
J-17	-22621,295	10267,276
J-18	-22615,863	10230,318
J-19	-22634,161	10227,628
J-20	-22634,646	10230,928
J-21	-22672,811	10225,318
J-22	-22620,695	10276,433
J-23	-22603,946	10278,889
J-24	-22598,156	10236,221
J-25	-22614,979	10190,873
J-26	-22685,943	10166,512
J-27	-22687,558	10177,499
J-28	-22623,584	10199,305
J-50	-22682,699	10168,471
J-51	-22682,868	10169,620
J-52	-22672,152	10180,427
J-53	-22677,596	10217,473
J-54	-22630,425	10222,555

ÁRITUN ARALHÖNDLUGAR: 220564369

BR.	DAGS.	BREYTING

ferill
VERKFRÆÐISTOFA

FLATAHRAUN 13 HAFNARFJÓRDUR
NÝBYGGING KRÖNUVERSLUN
JARÐVINNA
GRAFTRAR- OG FYLLINGARPLAN
GRUNNMÝND

SAMPYKKT: 121260-4689

HÖNNUDUR	YFIRFARIÐ	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
HE	hrund@ferill.is	13.07.15	
MKV.	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYT.
1:250	14048	0 - 0001	

Ferill ehf. Mörkin 1 108 Reykjavík Sími: 575 1600 Fax: 575 1601 www.ferill.is