



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

OFNATAFLA AT= 35° C

L. HÆÐ	Nr. Ofns/slaufi	Útreiknað varmaþörf [W]	Stærð á ofni H x L (mm)SL.M.	Valinn ofn Afbóst [W]	Lokar	Athugasemud
101						
ANDDYRI	SL 101-1	563 W	L-40m	520 W	TH	
BAD/PV	SL 101-2	311 W	L-45m	585 W	TH	
			1172 500	308 W	B	
HJÓN	SL 101-3	720 W	L-85m	1,105 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 101-4	2,297 W	L-95m	1,235 W	TH	
	SL 101-5		L-60m	780 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		237 W				Tengikista
102						
ANDDYRI	SL 102-1	559 W	L-30m	390 W	TH	
BAD/PV	SL 102-2	321 W	L-50m	650 W	TH	
	102		1172 500	308 W	B	
HJÓN	SL 102-3	695 W	L-85m	1,105 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 102-4	1,653 W	L-110m	1,430 W	TH	
	SL 102-5		L-50m	650 W	TH	
HERBERGI	SL 102-6	574 W	L-70m	910 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		226 W				Tengikista
SAMBEGN						
HJÓLA OG VAGNAGEYMSLA	105	667 W	600A 1200	708 W	B	
INN TAK	106	421 W				
STÍGAGANGUR	107	2,733 W	600C 2200	2,412 W	B	1.HÆÐ
	207		300A 1000	337 W	B	2.HÆÐ
	307		300A 1000	337 W	B	3.HÆÐ
103						
ANDDYRI	SL 103-1	559 W	L-30m	390 W	TH	
BAD/PVOTTUR	SL 103-2	286 W	L-50m	650 W	TH	
	103		1172 500	308 W	B	
HJÓN	SL 103-3	699 W	L-85m	1,105 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 103-4	1,653 W	L-110m	1,430 W	TH	
	SL 103-5		L-55m	715 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		226 W				Tengikista
104						
ANDDYRI	SL 104-1	624 W	L-35m	455 W	TH	
BAD/PVOTTUR	SL 104-2	526 W	L-45m	585 W	TH	
	104		1172 500	308 W	B	
HERBERGI	SL 104-3	522 W	L-60m	780 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 104-4	2,308 W	L-70m	910 W	TH	
	SL 104-5		L-50m	650 W	TH	
	SL 104-6		L-45m	585 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		211 W				Tengikista
HJÓN	SL 104-7	916 W	L-70m	910 W	TH	
Varmþörf alls:		20,506 W	Vallí alls:		23,581 W	

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunabættungum, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttanna aðalhönnuðar.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s. 554-6650 / 897-5383

Nónhamar 4, Hafnarfjörður

Hitlagagnir
Grunnmynd 1.hæð

Manntöl	EK/MA	Teknað	MA	Teknað nr.
Dagsetning	28.01.2021	Msk.	1:50	L-301-1
Sigurður Halsteinnsson kt. 030659-7749				Bláset:
Byggingaáæðingur				A1
Nefning: sigurdur@vektor.is				

Sambútt hönnuðar:
[Signature]
Samþykkt aðalhönnuðar / samningshönnuðar:
[Signature]