



OFNATAFLA ΔT= 35° C

2. ÍLEP	Nr. Óms/laufi	Útreiknað varmaþörf [W]	Stærð á ofni H x L (mm) SL,ML	Valinn ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemil
201						
ANDDYRI	SL 201-1	491 W	L=40m	520 W	TH	
BAD/PV	SL 201-2	246 W	L=45m	585 W	TH	
	201		1172	500	B	
HJÓN	SL 201-3	566 W	L=85m	1,105 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 201-4	1,905 W	L=95m	1,235 W	TH	
	SL 201-5		L=60m	780 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		192 W				Tengikista
HERBERGI	SL 201-6	834 W	L=55m	715 W	TH	
202						
ANDDYRI	SL 202-1	487 W	L=30m	390 W	TH	
BAD/PV	SL 202-2	226 W	L=50m	650 W	TH	
	202		1172	500	B	
HJÓN	SL 202-3	551 W	L=85m	1,105 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 202-4	1,275 W	L=110m	1,430 W	TH	
	SL 202-5		L=50m	650 W	TH	
HERBERGI	SL 202-6	441 W	L=70m	910 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		188 W				Tengikista
HERBERGI	SL 202-7	544 W				
203						
ANDDYRI	SL 203-1	487 W	L=30m	390 W	TH	
BAD/PVOTUR	SL 203-2	226 W	L=50m	650 W	TH	
	203		1172	500	B	
HJÓN	SL 203-3	551 W	L=85m	1,105 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 203-4	1,275 W	L=110m	1,430 W	TH	
	SL 203-5		L=55m	715 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		197 W				Tengikista
204						
ANDDYRI	SL 204-1	530 W	L=35m	455 W	TH	
BAD/PVOTUR	SL 204-2	449 W	L=45m	585 W	TH	
	204		1172	500	B	
HERBERGI	SL 204-3	420 W	L=60m	780 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 204-4	1,909 W	L=70m	910 W	TH	
	SL 204-5		L=50m	650 W	TH	
	SL 204-6		L=45m	585 W	TH	
GEYMSLA/BÚR		169 W				Tengikista
HJÓN	SL 204-7	740 W	L=70m	910 W	TH	
		Varmaþörf alls: 14,903 W	Valið alls: 20,472 W			

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 FM, s: 554-6650 / 897-5363

Nónhamar 4, Hafnarfjörður

Hitalagnir
Grunnmynd 2.hæð

Hannaf	EK/MA	Teknað	MA	Tel. nr.
Dagsetning	28.01.2021	Mix	1:50	L-302-2
Byggingarfulltrúans í Hafnar- Sigurður Steinar Jónsson Netfang: sigurdur@vektor.is				Blátt: A1

Samþykkt höfundar:
Sambærkt afbörnuðar / samræmingartruðnar:
[Signature]