



### Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftlús
- ✕ = Veggslús
- ⌘ = Raf
- ⌘ 2 = Tvöfaldir tengill
- ⌘ = Dönnur
- ⌘ = Samrofi
- ⌘ = Krossrofi
- ⊙ = Hjúströfi
- = Líga að rúllu
- ↗ = Líga upp
- ↘ = Líga niður
- ↖ = Líga upp og niður
- ⊞ = Hnappaðarð öryggikerfi
- ⌘ = Router/ethernet (Cat-5)
- ⌘ = DS = Dyrasími
- ⊞ = Hnappaði
- ⌘ = Reykskynjari
- ⌘ = Reykskynjari með sírens og bíkkjól
- ⌘ = Bjalla
- ⊞ = Dyrasími óstöð
- ⌘ = Skjaláskring
- ⌘ = Hjúfaskynjari
- ⊞ = Spennir fyrir 12 v haldren

#### BRUNARÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum gót á milli brunahöfna skal þetta með sérstökum brunabættiefnum á víðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notað verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða sefjenda efnumna og vera víðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skil unnið af vönum fagnönnum sem hafa hlotið víðurkenningu frá MVS.

Um eigið eðlitil eigenda og ferriðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eðlitil skal vera í samræmi við ákveði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1. Greiðingum um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt ló a.

#### ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuð er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hæðnarforendar eru að hámarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakapúpur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heintaug verður 3x50A. Öl mál eru í cm. Til spennujöfnunar skal járnlagn í grunni vandlega bundin saman þennig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahöfna skal þetta með þar til gerðum brunabættiefnum. Þar sem lagnir fara í gegnum gólf, loft og vegg skal einnig ganga fagnir (SÞF) um þingum rafterlagnir. (sjá ISO6834)

#### SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5
- TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3x2,5
- HÆÐ Á ROFUM SÉ 105sm.
- TENGLAR VÍD ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
- HÆÐ Á TENGLUM SÉ 60sm.
- HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
- MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- SIÓNVARP, TÖLVUTENGING
- DS = DYRASÍMI H=130sm
- ⌘ REYKSKYJNARI jóniskur
- ⌘ REYKSKYJNARI optískur
- ⌘ HREYFISKYJNARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
- ⊞ HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

Staður Arstundas  
Kl. 220573-388F

Áritun samræmingahönnuðar

A		21-01-18	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	MALARSKARÐ 1 OG 3 HAFNARFIRÐI SMÁSPENNULÖGN NEDRI HÆÐ	SKV. 1:50
UTG.	DAGS			TEIKN.	HANNAÐ	KENNITALA	TERA S/F	TEIKN.NR. 4
							RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	SÍÐASTA TSK. 5
							TRÁNTI SVENDBJÖRNSSON	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
							TRÁNTI SVENDBJÖRNSSON	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
							SÍMI 898232	TNR. 4 AP 5
							GEYMSLUNR. 21-005	CGG. A