

V:\2019\15145_Alnas 217_Tekningar\72_Pjodir_Navigatort\15145_Alnas 217\skemur\15145-PO-000-.dwg

SKÝRINGAR - VATNSKERFI	
TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Dæla
	Handdæla
	Áfylliker
	Pensluker
	Varmaskipir
	Loftskíja
	Vatrssía
	Vatrssía með segli
	Stopploki
	Stopploki venjulega lokaður
	Einstreymislöki
	Stíllöki með mefli slötum
	Stíllöki
	Prófanlegur Einstreymislöki
	Oryggislöki
	Hítamælir
	Þrýstímælir
	Vatnmælir
	Tenging í frárennsli
	Sjálfvirk lofttæming með loka
	Lofttæming
	Lofttæming með lykkl
	Stíllöki með rennsliamefli
	Þrýstisjafnari
	Sleufulöki
	Leiðslu til að hla stórán frá (oft óþó gótt)
	Rafhitaður kotill
	Miðstöðvarófn
	Rafmagnsofn
	Mælislutur (Hítastig/Þrýstingur)

SKÝRINGAR - VATNSKERFI	
TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Pipur sem þvera hvor aðra
	Krosslengi
	Té (pipur með tengingu)
	Té (lokaður slötur)
	Vatnskrani (krani á vatnslögn)
	Vatnskrani heilt neysluvatn
	Bakrás hitun/kaeling
	Fræms hitun/kaeling
	Heilt neysluvatn
	Kalt neysluvatn
	Heilt neysluvatn
	Blandað neysluvatn
	PN - pipa niður
	PU - pipa upp
	Frárennsli
	Regnvatn
	Jarðvatn
	Breyting á halla
	Aftæmingarloki fast tenging
	Aftæmingarloki m/slögustút
	Áfylling mloka fast tenging
	Áfylling mloka og slögustút
	Brunaskil
	Orkulöki

SKÝRINGAR - STJÓRNKERFI	
TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Sjómstöð (Reglir)
	Hilarófi
	Hítanemi
	Þrýstinemi
	Rakaskyrjari
	Segullöki
	Mótorlöki
	Mótorlöki - Þrýstisjafnaður
	Blöndunarlok
	Sjálfvirkur loki
	Úthitanemi
	Flæðiskyrjari
	Veggítanemi á grunnmynd
	Hraðbreytir á grunnmynd
	Snjóvakí í stétt

SKÝRINGAR :	
TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
ÁV	Pipa er utaná vegg
BK	Botnköt á brunnaþakkar
BS	Brunnalanga
EV	Eldhúsvaskur
FS	Fallstammar
GN	Gölfniðurfali inni
GNG	Gölfniðurfali með gegnumstreymi
GNL	Gölfniðurfali með lykjarloka
HL	Handlaug
HP	Hápunktur
IE	Pipa er inni í einangun
IL	Pipa er í lofti
IR	Pipa er í rauf
IS	Pipa er í sökkli á innréttingu
IV	Pipa er inni í vegg
NF	Niðurfali úti
LNF	Rennumiðurfali í sturtugólf/Linugölfniðurfali
PN	Pipa niður
PU	Pipa upp
RF	Ryðfjar pipur
RIR	Rör í rör
RV	Raestivaskur
SB	Sturta
SK	Skolkrani
SV	Skolvascur
TK	Toppköt
UpV	Uppþvottavél
ÚK	Útkrani
ÚL	Últoftun
YS	Salemi
PNF	Þakniðurfali
HS	Hreinslötur
PM	Penslumúffa
GÍP	Gat í plötu
GÍV	Gat í vegg

SKÝRINGAR

Númer á slaufu, gölfhlita

Millibit á slaufum í mm

Lengd á slaufu í metrum

Sníð A

SNÍÐ 1:20

Sníð tekið af teikningu P2 011

Deili númer 1

Deili tekið af teikningu P2 011

Sníð A

Sníð sýnt á teikningu P2 011

Breytingar eru táknaðar með bókstófum í nafreit A, B, C o.s.fv. Dregið er ský utan um breytingar á teikningu.

DEMI: Breyting númer A skráð í nafreit og ský yfir breytingu. Auk þess er skráðin svæði sem tákna að þarna er hönnun í bíðstöðu.

Númer teikninga er ský. skýringu hér að neðan.

Svið
Verkhúti innan sviðs
5. hæð
Teikning númer

P2 051

Verkhúti er táknaður með númerum og eru sem hér segir:

- 0 - Skýringar
- 1 - Fráveldagagnir
- 2 - Mægir verkþættir
- 3 - Neysluvatnslagnir
- 4 - Hítalagnir
- 5 - Snjóþræðsla
- 6 - Slökkvialagnir
- 7 - Gefþöplun
- 8 - Kerfismyndir
- 9 - Rúmmyndir sníð

Skiptingar á hæðum eru eftirfarandi:

- I sökkli (undirstöður, frárennsli)
- 0 - Kjallari
- 1 - 1. hæð
- 2 - 2. hæð
- O.s.fv.

Samþykkt þann
28. júlí 2020
E.h. byggingarfulltrúans Hafnar
Sigurður Steinar Jónsson

SKÝRINGAR
Allmennar skýringar sjá teikningu P0 000 og P0 001

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarð

VSBS
VERKFRÆÐISTOFA

Rejavatnshúsi 20 / 220 Hafnarfjörður
Kerubala 710796-2999
Sími 595 8000
vsb@vsb.is / www.vsb.is

HEILBRIGDISEFTIRLIT
HAFNARFJÖRDAR-
OG KÓPAVOGSSVÆDIS
Garðatorgi 5 - 201 Garðabæ
16/2.2021 *[Signature]*

undirskrift aðalhönnuðar:
[Signature]
Kjartan Rafnsson, t. 220850-2189

Dagsetning aðaluppráttar 15.02.2020					
Áritun hönnuðsáðora Kjartan Rafnsson t. 220850-2189 • kjartan@vorb.is					
Áritun séðhönnuðar Þorgeir J. Kjartansson t. 1002271 5169 • thorgeir@vorb.is					
Verkhúti					
STÁLHELLA 2 221 HAFNARFIRÐI					
Verkhúti					
Lagnir					
Alemnnar skýringar					
Hannað	Teiknað	Yfirfarð	Kvarð	/ A1	Síða
JGR	JGR	BJK	-	-	-
Dags	Verkefni	Teikning	Útgáfa		
9.12.2020	19145	PO 000	-		