



Samþykkt þann  
23. apríl 2021  
Fl. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Sigrúnur Steinar Jónsson

SKÝRINGAR

Öll mál eru viðmiðunarmál  
Sjúkarrúm þurfa að fara um hurðagöt á íbúðum og að umferðarmál hurða sé amk. 1100 mm í samræmi við þær kröfur. Að jafnaði gildir um hurðir þar sem hjólastílanotendur fara um að þau get (steypumát) séu ekki þrængri en 1000 mm

Huðamál eru smíðamál og gert ráð fyrir 10 mm fúgu hænginn  
Afh steypumál samanberió við smíðamál  
Taka skal mál á staðnum áður en smíði hefst

Huðalekar og karmar eru spónögð eik.  
Spónn liggjandi í samræmi við frágang hurða í nýbyggingu  
Kantar og brúnir kantlirndir og frágengnr í samræmi við góðar venjur. Þera skal endalegan frágang undir arkitektá áður en smíði hefst

Smíða skal lagnastökk í hurðir H-05-H-07 fyrir raflæsingar, rofa o.fl. Lok yfir stökkinn skal smíða á sama hátt og hurðir, spónlagt liggjandi eik.

Gólfstít gler verði öryggisgler í samræmi við reglugeró og leiðbeiningarblað og eldvamargler að auki, þar sem það á við sbr. teikningu

Húnar og lamir og annar búnaður skal vera úr burstuðu ryðfriú stáli af vandaðri geró t.d. Randi-line eða sambærilegt

Sjá einnig hurðavísi, excel-skjal:  
1916-Sólv. Hurðavísi (210221)

D:  
C:  
B:  
A:

BREYTINGAR:

DAGS:

SÓLVANGUR SÓLVANGSVEGI 2 HAFNARFIRÐI  
NÚVERANDI BYGGING VERK: 1916  
KVARÐI: 1:20  
DAGS: 20.02.20  
HURÐA- OG GLUGGAYFIRL. TEIKN: JJP  
2 - 4. HÆÐ SKRÁ: 1916 - Sólv. eldri.dwg

**ÚTI INNI**  
**ARKITEKTAR**  
DINGHOLTSTRÆTI 27 101 REYKJAVÍK  
SÍMAR 5527600 & 5627600 FAX 5527601  
NETFANG: [u@u.is](mailto:u@u.is) VEFFANG: [www.u.is](http://www.u.is)  
BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FAI  
120257-5149  
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON ARKITEKTAR FAI  
021256-7579 **A-400**