

Samþykkt þann
23. apríl 2021
F.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfjarðar
Sigurður Steinar Jónsson

SKÝRINGAR - VATNSKERFI	
TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Dæla
	Handdæla
	Áfylliker
	Þensluker
	Varmaskipfir
	Loftskíja
	Vatnssía
	Vatnssía með segli
	Stopploki
	Stopploki venjulega lokaður
	Einstreymisloki
	Stíllloki með mæli stlútu
	Stíllloki
	Prófanlegur Einstreymisloki
	Öryggisloki
	Hitamælir
	Þrýstímælir
	Vatnsmælir
	Tenging í frárennsli
	Sjálvirk lofttæming með loka
	Lofttæming
	Lofttæming með lykili
	Stíllloki með rennsismæli
	Þrýstijafnari
	Slaufuloki
	Leiðslur til að hita stórán fíot (oft eða göf)
	Rafhitabúur keilil
	Miðstöðvarofn
	Rafmagnsofn
	Mælislútur (Hitastig/þrýstingur)

SKÝRINGAR - VATNSKERFI	
TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Pipur sem þvera hvor aðra
	Krosslengi
	Té (pipur með tengingu)
	Té (lokaður stútur)
	Vatnshani (krani á vatnslögn)
	Vatnskranir heilt neysluvatn
	Bakrás hitun/keiling
	Framrás hitun/keiling
	Heilt neysluvatn
	Kalt neysluvatn
	Heilt neysluvatn
	Blandað neysluvatn
	PN - pipa niður
	PU - pipa upp
	Frárennsli
	Regnvatn
	Jarðvatn
	Breyting á halla
	Aftæmingarloki föst tenging
	Aftæmingarloki m/slóngustútur
	Áfylling m/loka föst tenging
	Áfylling m/loka og slóngustútur
	Brunaskil
	Orkuloki

SKÝRINGAR - STJÓRNKERFI	
TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Stjórnstöð (Reglir)
	Hilarofi
	Hitanemi
	Þrýstinemi
	Rakaskynjari
	Segulloki
	Motorloki
	Motorloki - Þrýstijafnaður
	Blöndunarlok
	Sjálvirkur loki
	Úthitanemi
	Flæðiskynjari
	Vegghitanemi á grunnmynd
	Hraðabreytir á grunnmynd
	Sjónvaki í stétt

SKÝRINGAR :

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
ÁV	Pipa er utaná vegg
BK	Botnköti á brunnaþékkar
BS	Brunaslenga
EV	Eldhúsvaskur
FS	Fallstammar
GN	Gölfniðurfali inni
GNG	Gölfniðurfali með gegnumstreymi
GNL	Gölfniðurfali með lykjarloku
HL	Handlaug
HP	Hápunktur
IE	Pipa er inni í einangrun
IL	Pipa er í lofti
IR	Pipa er í rauf
IS	Pipa er í sökkli á innréttingu
IV	Pipa er inni í vegg
IP	Pipa er í plötu
NF	Niðurfali göt
LNf	Renndiðurfali í sturtugöfili/Lingöfniðurfali
PN	Pipa niður
PU	Pipa upp
RF	Ryfóttar pipur
RIR	Rör í rör
RV	Ræstivaskur
SB	Sturta
SK	Stoikrani
SV	Skoivaskur
TK	Toppköti
UPV	Uppvottavél
ÚK	Útkrani
ÚL	Útötu
VS	Sølemi
DNF	Þakniðurfali
HS	Hreinsistötu
PM	Þenslumúfa
GIP	Gat í plötu
GIV	Gat í vegg

SKÝRINGAR

Númer á slaufu, göfhlita

1 - 169
123 - Millibil á slaufum í mm
Lengd á slaufu í metrum

SNÍÐ 1:20

Sníð A
Sníð tekið af teikningu P2 011

Deili númer 1
Deili tekið af teikningu P2 011

Sníð A
Sníð sýnt á teikningu P2 011

Breytingar eru tekiðar með bókstöfum í nefnreit A, B, C o.s.fv. Dregið er ský utan um breytingar á teikningu.

DEMI: Breyting númer A skráð í nefnreit og ský yfir breytingu. Auk þess er skrástíkað svæði sem tákna að þarna er hönnun í bíðstöðu.

Númer teikninga er skv. skýringu hér að neðan.

SVÍÐ
VERKHLUTI INNAN SVÍÐS
5. HÆÐ
TEIKNING NÚMÉR

P2 051

Verkhluti er tekiðar með númerum og eru sem hér segir:

- 0 - Skýringar
- 1 - Fráveldilagnir
- 2 - Margir verkþættir
- 3 - Neysluvatnslagnir
- 4 - Hitilagnir
- 5 - Snjóbræðsla
- 6 - Slökkvialagnir
- 7 - Gættaplan
- 8 - Kerflagnir
- 9 - Rúmmyndir sníð

Skipingar á hæðum eru eftirfarandi:

- í sökkli (undirstöður, frárennsli)
- 0 - Kjallari
- 1 - 1. hæð
- 2 - 2. hæð
- O.s.fv.

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:

ÚTI

ARKITEKTAR

JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON
ARKITEKT EAF SAMARK
Kt.: 021256 7579

Útg. Dags. Skýring. Harnað/Yfirf.ú.

VS.B.

VERKFRÆÐISTOFA

Bejarhraunil 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 505 9800
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar

Áritun hönnunarsjóra

Áritun sérhönnuðar
Þorgeir J. Kjartansson
Kt. 100271 5169 • thorgeir@vsb.is

Verkefni
SÖLVANGSVEGUR 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

Verkhluti
Lagnir

Almennar skýringar

Harnað	Teiknað	Yfirf.ú.	Kvarði	Síða
PJK	PJK	JGR	-	/ A1
Dags.	Verkefni	Teikning	Utgáfa	-
31.03.2021	18106	PO 000	-	-

V:\2018\18106 Sölvangur - aðalNT - Teikningar\2-Projekt_Navigat\18106 - Sölvangur\Gamlis\Sheets\La\18106-PO-000.dwg