


Tenging við veitukerfi 1:50

Skýringar fyrir frárennslislagin.
 Lagin í húsgrunn eru 110 mm víðar PVC plastpípur lagðar með mín 20 o/oo halla (nema annað sé tekið fram).
 Botn á rörum við tengisstaði er 30 sm undir gólfplötu.
 Tenging frá hreinlætistækjum er tengjast gólfniðurföllum með gegnumstreymi er gerð með 50 mm víðum PP plastpípum (staðsettar í gólfrauf eða ísteyptar).
 Framan á baðkar (til hliðar við vatnslás) komi 200X200 mm losanleg rist.
 Frágangur umhverfis plaströr – sjá skýringarblað og RB. blöð um frárennslislagin.
 Gangna skal vandlega frá stútum sem ganga í gegnum plötu.

 Samþykkt þann
 04. DES. 2006
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Ath.
 Sjá almennar skýringar á teikn. nr. 1800
 Grunnmynd frárennslislagna – sjá teikn. nr. 1801
H.S.Á. TEIKNISTOFA
 HARA ehf. • SUNNULÍÐ 12 • 603 AKUREYRI • kt. 531101-2860
 sími 464-6800 • fax 464-6801 • hara@hara.is • www.hara.is
 HARALDUR S. ÁRNASON • kt. 120149-2539
 STEINMAR H. RÖGNVALDSSON • kt. 140574-3769

VERKHEITI			
Hnoðravellir 40, Hafnarfirði			VERK NR 06-317
Grunnmynd frárennslislagna			TEIKNING NR 1801
HANNAD ÍR	TEIKNAD ÍR	YFIRFARID	DAGS 02.10.2006
BREYTT 1	2	3	4
KVARDI 1:50		5	