



**Byggingarlýsing.**

Breyting er fyrirhuguð á eldra raðhúsi, sem er að hluta til á 2 hæðum.  
 Áður hefur verið byggt yfir bílgeymslu tveggja húsa í lengjunni, þannig að efri hæð húsa ná alveg að næsta húsi.  
 Nú er fyrirhuguð breyting á þriðja húsinu eftir sömu hugmynd.  
 Við efri hæðina bætist þannig 2 herbergi og alrymi í tengslum við gang og stíghús eldri hluta.  
 Veggir nýja hlutans eru 2 eldri steinveggir og 2 veggir þar sem áður var steinsteypt handrið sem verða einangruð og gipsklædd að innan, en ofan á þau koma gluggaéiningar með björgunaropum, timburgluggar með tvöföldu K-gleri.  
 Innveggir eru gipsplötuveggir á blikkstodum með einangrun.  
 Þak er byggt á timbursperrum sem einangrað er á milli, ofan á þær kemur borðaklæðning, þakpappi og báruklaðning.  
 Einangrun byggingahluta skal uppýlla kröfur gr. 180 í byggingarreglugerð.  
 Einnig er fyrirhuguð báruklaðning (þak) ofan á steypt skyggni á framhlíð hússins.

RUNÓLFUR SKAFTASON TÆKNIFRÆÐINGUR FTFI  
 HJALLABRAUT 43 HAFNARFIRÐI SIMAR 5554905 OG 8984105  
 MIÐVANGUR 65 BYGGT OFAN Á BÍLGEYMSLU  
 GRUNNMYND 1:100 BYGGINGARLÝSING  
 FRUMTEIKNINGAR: KJARTAN SVEINSSON TÆKNIFRÆÐINGUR  
 Runólfur Skafason 0401474119  
 JAN. 2008 VERK 0801 BL. 01