

REYKJAVÍKURVEGUR 52A & 52B HAFNARFIRÐI.

Samþykkt þann
 02. DEC. 2009
 Byggingafulfrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurður Steinar Jónsson



ÚTLIT NORÐUR SKORIÐ Í SORP MKV. 1:100.

Sérstakar skýringar vegna glerlokunar á svalagöngum.

Til skjólmyndunar og hjóðeinangrunar á svalgöngum er svalagöngum lokað að hluta með 8 mm hertu gleri sem fest er í ál eða stálramma ofaná steypt handrið og í steypta loftplötu.
 Til að uppfylla ákvæði bygginga og brunareglugerða varðandi reykkræstingu má glerklæðning/ lokun ekki loka svalagangi meira en að tryggð verði eðlileg reykkræsting svalaganganna.
 Það er gert þannig að skilið er eftir op 1500 x 2500 mm á hverjum svalagangi.
 Á þann hátt er tryggð 15-20 % opnun flatarins.

Varðandi frekari málsetningar, sjá sérteikningar aðalhönnuðar í mkv. 150.
 Sérupprættir skulu unnir þegar aðaluppdrættir hafa verið samþykktir af byggingaryfirvöldum.



REYKJAVÍKURVEGUR 52A & 52B HAFNARFIRÐI

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bf í.
 Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
 Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is
 STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kf. aðalhönnuðar: 141250-4189

Skýringar:	Aðaluppdráttur.	
Teikning:	Útlit norður, skorið í sorp	
Mælikvæði:	1:100.	Dagsetning: 20 mars 2005
Undirskrift:	<i>28/9/09 [Signature]</i>	
Blad nr:	15 af 17.	
Breytt:	Hurðum í kjallara breytt í apríl 2007. Stigahúsi og eldvörnahurðum breytt í júní 2007. Sig. Þ.	
Breytt:	Svalaskýli teiknuð 25.09.2009.	