

REYKJAVÍKURVEGUR 52A & 52B HAFNARFIRÐI.

Samþykkt þann
02 DEC 2009
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurður Steinnar Jónsson



ÚTLIT NORÐUR MKV. 1:100.

Sérstakar skýringar vegna glerlokunar á svalagöngum.

Til skjólmyndunnar og hljóðeinangrunar á svalgöngum er svalagöngum lokað að hluta með 8 mm hertu gleri sem fest er í ál eða stálramma ofaná steypt handrið og í steypta loftplötu.
 Til að uppfylla ákvæði bygginga og brunareglugerða varðandi reyrkræstingu má glerklæðning/ lokun ekki loka svalagangi meira en að tryggð verði eðlileg reyrkræsting svalaganganna.
 Það er gert þannig að skilið er effir op 1500 x 2500 mm á hverjum svalagangi. Á þann hátt er tryggð 15-20 % opnun flatarins.

Varðandi frekari málsetningar, sjá sérteikningar aðalhönnuðar í mkv. 1:50.
 Séruppdrættir skulu unnir þegar aðaluppdrættir hafa verið samþykktir af byggingaryfirvöldum.

REYKJAVÍKURVEGUR 52A & 52B HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfí.
 Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
 Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is
 STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.



Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Teikning:	Útlit norður.
Mælikvæði:	1 : 100.
Dagsetning:	20 mars 2005.
Undirskrift:	<i>28/9 09 Sigj</i>
Blað nr.:	14 af 17.
Breytt:	
Breytt:	Svalaskýli teiknuð 25.09.2009.