



ALLSSTAÐAR ÞAR SEM
LÖGN FER GEGNUM VEGG
SKAL SETJA BRUNAVÖRN

LÖGN FYRIR HRUNGRASARLOFT

"Loftrásikerfi
Brunavarnir vélrænar loftrásingar verða í samræmi við DS 428 og byggingareglugerð og skal þannig frá gengið að það rýri ekki brunahólfun byggingar og stuði ekki að reykþröðslu við bruna. Einnig skal lýsa viðbrögðum brunaviðvarnarkerfis gagnvart loftrásingunni ef það fer í gang.

Brunaþéttingar
Lagnagöt og önnur göt á milli brunahólfa og brunasamstæða verða þétt með sérstökum brunaþéttnum á viðkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða til verksins skulu vera notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda efnanna og vera viðurkennd af Brunamálastofnun til fyrirluðrar notkunar.

Viðhald og eftirlit
Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr 200/1994."

Allt efni og öll vinna skal omk. uppfylla staðlana DS 428 og lst en 13501 sem og aðra þá staðla íslenska sem brunamálastofnun samþykkir og gerir kröfu um.

stóli og óbrennanlegar. Brunalokur í loftstakum í/við veggji skulu vera af gerðinni Fire damper ETPR-17 EDA SAMBÆRILEGT samþykkt til notkunar af brunamálastofnun

Öll hönnun skal vera skv. íslenskum sáðlum um viðkomandi mannvirki, byggingareglugerð og brunamálastofnun

STOKKAR OG TENGISTYKKI SKULU VERA YMIST SIVÖL EDA FERKÖNTUÐ STOKKAR SKULU VERA ÚR GALV. STÁLPLÖTUM MÆD LÁGMARKSPYKKTUM SEM HÉR SEGIR

Þvermál eða lengsta hlið < 300mm Þykkt=0,63mm
 Þvermál eða lengsta hlið 301-750mm Þykkt 0,80mm
 Þvermál eða lengsta hlið 751-1400mm Þykkt 1,0mm
 Þvermál eða lengsta hlið 1401-2200mm Þykkt 1,25mm
 Þvermál eða lengsta hlið >2200mm Þykkt 1,50mm

-kerfi skulu uppfylla þéttleikaflokkBskv. DS 447
 -Allar hliðar í köntuðum stökum skal styrkja með krossbroti
 -Stokkar skulu hengdir í steypt virki með 10mm smíttsteinum
 -Frágangur skal vera í samræmi við gildandi staðla og reglugerðir
 ALLIR STOKKAR SEM OG AÐRIR HLUTAR LOFTRÉSTIKERFISINS SKULU UPPFylla ÍSLENSKA STAÐLA SEM UM ÞAÐ GILDIR
 BLAKJALLARINN OG AÐLUGJANDI GEYMSLUR ERU BRUNAVARIN MÆD VATNSDÁKERFI (SPRINKLER) OG SKAL ÞAÐ TENGT VIÐURKENNDA ÖRYGGISMIÐSTÖÐ MÆD SAMNINGI VIÐ PIPLAGNAMEISTARA
 VIÐ GANGSETNINGU VATNSDÁKERFIS SKAL SLÖKKNA Á LOFTRÉSTIKERFI VIÐ GEGNUMTÖKU STOKKA SKAL ÞÉTT MÆD VIÐURKENNUM EFNUM VIÐ GANGSETNINGU VATNSDÁKERFIS SKAL SLÖKKNA Á LOFTRÉSTIKERFI

25 MARS 2010
 Byggingafræðingur
 Efn. Hrafnir S. Gunnlaugsson

ALLSSTAÐAR ÞAR SEM
LÖGN FER GEGNUM
SKAL SETJA BRUNAVÖRN

LÖGN FYRIR HRUNGRASARLOFT
SÉ 125 MM

Brunamálastofnun
 VFIRFARID
 25 MARS 2010
 Sbr bréf
 Guðmundur Gunnarsson

1	MARS 2010	BÆTTAR SKYRINGAR	Sp
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
NORÐURBAKKI 11 HAFNARFIRDI HITA VATNS FRÆNNISLIS OG ILOFT- LAGNIR KJALLARA			
MKV. 1:50			
DAGS. MAI. 2007			
VERK NR. 2422-1			
TEIKN. NR. 2-14			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TEKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRDI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail tsh@simnet.is kt: 44063-2539			