



SKÝRINGAR VIÐ FRÁVEITULAGNIR Í JÖRD

- SKOLPLAGNIR Í JÖRD ERU PVC RÖR.
- REGNVATNS- OG JARÐVATNSLAGNIR Í JÖRD ERU PVC RÖR.
- TENGISTYKKI SKULU VERA AF SÖMU GERÐ OG PÍPUR.
- ALLAR ÖNEFNDAR LAGNIR ERU Ø100 MEÐ MINNST 20% HALLA.
- ÞAR SEM LÖGN FER GEGNUM SÖKKUL SKAL SETJA STYRKARHÖLK UTAN UM LÖGNINA AF NÆSTU RÖRSTÆÐI FYRIR OFAN.
- UPPGEFNIR KÓTAR ERU RENNSLUSKÓTAR.
- FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.
- LAGNIR OG TENGISTYKKI SKULU VERA VOTTUÐ AF RB.
- GAT FYRIR LAGNIR ER 300X300 MM OG ER KÓTINN Í MITT GAT.

SKÝRINGAR VIÐ FRÁVEITULAGNIR INNAHÚSS:

- PÍPUR OG TENGISTYKKI ERU ÚR PP-PLASTI MEÐ MUFFUTENGJUM SÉRSTAKLEGA HLJÓÐDEMPAÐ.
- PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm HOLKUM ÚR ÖBRENNANLEGU EFNI OG GÜMMIPÉTTINGUM.
- LAGNIR SKULU HAFNA A.M.K. 50 % HALLA NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.
- ÞAR SEM LAGNIR LIGGJA GEGNUM HÆÐASKIL, SKAL SETJA BRÚNAHLIFAR UTAN UM RÖR.
- MESTA FJARLÆGD MILLI UPPHENGJA ER:

NAFN MÁL	LÖÐRÉTT(m)	LÁRÉTT(m)
32-50	1,0	0,5
75	1,5	1,0
100	2,5	1,0

- FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.
- ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTUÐ AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGAÐIÐNADARINS

Jh 18.3.2010
 HEILBRIGÐISEFTIRLIT
 HAFNARFIJARDAR-
 OG KÖRFVÖGSSVÆÐIS
 Gæðingur / 2. Fl. Gæðingur
Hrólfur S. Gunnlaugsson

A 09.10.09 Bætt við fítuskilju inn á lagnir JÖR/SÁG
 Útg. Dags. Skýring Hannað/Virfirðir



VERKFRÆÐISTOFA

BEI, JARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENNIT. 710796-2890
 vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Áritun sérfræðingur: Sveininn Áki Sverrisson Kt: 230855 5609

Verkefni: EYRARTRÖÐ 13 HAFNARFJÖRÐUR

Verkið: Lagnir Grunnlagir Grunnmynd

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kverdi	Síða
KMJ	IRB	SÁS	1:50	/ A1
Dags:	Verkefni	Teikning	Utgáfa	
12.01.2007	06859	P1-1	A	

Sveininn Áki Sverrisson