



SKÝRINGAR:

Allt efni í lagnir skal vera vottað

Fráveitulgagnir:

Efni og vinna skal uppfylla íslenska staða IST-67 og IST-68. Öll mál athugist á staðnum óður en vinna hefst. Mál eru í millimetrum.

Fráveitulgagnir utan sökkla eru (ST) steinsteypar lagnir skv. DS400. Allar ónefndar stærðir lagna í grunni eru DN150.

Þar sem halli eða kótasetning á lögnum kemur ekki fram á teikningum er lágmarkshalli 3 o/oo fyrir dren, 15 o/oo fyrir regnvatn og 20 o/oo fyrir skólp. Hámarkshalli lagna er 300 o/oo.

Lögnin skal vera bein milli stefnubreytinga sem sýndar eru á teikningum.

Lagnir í jarðvegi skal leggja ofan 150mm þjappað sandlag. Lagnir skulu hvíla á belgum en ekki á múlfum. Lágmarksfjarlægð frá jarðveggyfirborði niður á frárennslislögn er 0,7 m. Frágangur lagna skal vera í samræmi við gildandi staða og reglugerðir.

DN600 Ductile kaldvatnslögn
Liggur u.p.b 1 m ofar en frárennslislögn

Skammtstafanir:

- DN - c.a. innanmál lagna
- RK - Rennsliskóti lagna í mys.
- GK - Gólfkóti
- BK - Botnkóti lagna í mys.
- PN - Þakniðurfalið
- ST - Steinsteyptr lögn
- BR - Brunnur
- NF - Niðurfalið DN150 með sandfangi.
- GNR - Gólfniðurfallsrenna m/sandfangi og vatnslöf.
- Alagsflokkur E skv. DIN19580.

HEILBRIGDISEFTIRLIT'S
HAENARFIARDAR-
OG KOPAVOGSSVÆDIS
(varðstöð) - 10 Garðabæ
Tollu Sæfjörð

Núverandi frárennsliskerfi
2022 55 7525

GRUNNMYND
1:100



Skýringar:
Explanations:

Fjöldi stykkja Number of pieces	Hlutur Object	Atröð Item	Efni Material	eo.stk Weight (kg)	Ítalá: í heild Total: in total	Athugasemdir Remarks
IV III II I						
	D Leiðrétting hæða á fráveitu og malbiki á milli spora					
	C Niðurföllum bætt við milli spora					
	B Rotröð snúð og niðurfelli við suðurhlíð.					
	A Lagnir					
Brétt. Rev.	Breyting Revision	Dags. Date	Samb. Approved	Nok. heimil. Released		
Tilv. teikningar nr. ISAL Ref. drawing no. of ISAL		Samsettn. teikningar nr. ISAL Assembly drawing no. of ISAL				

Kersmiðja		Stærð Format	A1	Mkv. Scale	1:100
Viðbygging við kersmiðju		Kostn. nr. - búna. nr. / Cost no. - Eq. no.	5110	01224	
Frárennslí, grunnmynd		AKS no.	UK1		
Verktösk / Supplier		Tekn. nr. verktösk / Tech. no. of suppl.	185341		
Teiknað Drawn		AM	22.01.08	Yfirfarið Checked	PRG
				31.01.08	Samb. þkkt Approved
ALCAN PRIMARY METAL EUROPE ISAL Alcan Iceland Ltd		Strumsvik IS-222 Heilbrigðisgættur			
Teiknað Drawn		Drögn. nr. of ISAL / Tech. nr. of ISAL	185341		
		Yfirfarið og skráð Checked and filed			
		Notkun heimil. Released			