



Grunnlagnir, Grunnmynd, 1:50

Samþykkt þann
19 JAN 2010
 Byggingatulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Hrölfur S. Gunnlaússon

Tökn fyrir lagnir

Skolplögn _____
 Regnvatnslögn _____

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC. Grafa skal fyrir lögnum í fullþjoppað fyllingaeefni. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isi.is	Staður	Glítvangur 11 Hafnarfirði			
					Hannað / Teiknað	Skýring	Viðbygging, Fráveitulagnir		
				<i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvarði	Dagsetning	Verknr.	Teikn.nr.	
					1:50	19.01.10	13-09	2-01	