



BLÓMVELLIR 29
GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.
SJÁ SNIÐ Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGU 616-620.

JÁRNBENDING STEYPTRA VEGGJA:
STEYPTA ÚTVEGGI SKAL BENDA MEÐ #K10 C/C 25
ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJAR.
STEYPTA INNVEGGI SKAL BENDA MEÐ #K10 C/C 25
ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST
50 SM ÚT FYRIR OP; NEMA AÐ ANNAÐ KOMI FRAM
Á TEIKNINGU.

ALLIR BURÐARVIRÐIR STANDIST KRÖFUR UM T18.
BORÐAKLÆÐNINGU SKAL NEGLA VIÐ HVERJA SPERRU
MEÐ 3 STK 3" NÖGLUM.
ALLAR FESTINGAR Í ÞAKI SKULU VERA
GALVANISERAÐAR EÐA RIDFRÍAR.
STÁLBITA OG STÁLSÚLUR SKAL ELDVERJA A.M.K EIGO
MEÐ T.D. ELDVARNARMÁLNINGU.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	23.11.02	ÞF	STÁLBITA Í MENI BREYTT
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Frjðþósson, Magnús P. Guðmundsson,
Byggingatæknifráeðingur, Innviðissarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

Byggingafrulltrúi Hafnarfjörður
Afgreitt þann
13. DES. 2012

BLÓMVELLIR 29
HAFNARFJÖRÐUR

Teikningarnefni: GRUNNMYND ÞAKVIÐA

Dags. 22.08.2002 Kvanð 1:50
Hannað ÞF Teiknað VÓJ Samþ. *Þorsteinn*
Verkr. 02-812 Tekn.nr. 612 Breyt.nr. A