



BLÓMVELLIR 31
GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.
SJÁ SNIÐ Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGU 616-620.

JÁRNÞENDING STEYPTRA VEGGJA:
STEYPTA ÚTVEGGI SKAL BENDA MEÐ #K10 C/C 25
ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJAR.
STEYPTA INNVEGGI SKAL BENDA MEÐ #K10 C/C 25
ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST
50 SM ÚT FYRIR OP; NEMA AÐ ANNAÐ KOMI FRAM
Á TEIKNINGU.

ALLIR BURÐARVIRÐIR STANDIST KRÖFUR UM T18.
BORÐAKLÆÐNINGU SKAL NEGLA VIÐ HVERJA SPERRU
MEÐ 3 STK 3" NÖGLUM.

ALLAR FESTINGAR Í ÞAKI SKULU VERA
GALVANISERAÐAR EÐA RIÐFRÍAR.
STÁLBITA OG STÁLSÚLUR SKAL ELDVERJA A.M.K EIGO
MEÐ T.D. ELDVARNARMÁLNINGU.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A	23.10.02	PF	STÁLBITA Í MENI BREYTT
B			
C			
D			

**TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Ponsteinn Friðþjófsson, Magnús P. Guðmundsson,
Byggingatæknifræðingur, rannhússarkitekt,
Kf. 211055-5299 Kt. 240654-5559

Byggingatillit, H. mánatjardar
Algrætt bann
19 DES. 2012

BLÓMVELLIR 31
HAFNARFJÖRÐUR

Teikningartíð: GRUNNMYND ÞAKVIÐA

Dags. 22.08.2002 Kvæði 1:50
Stað PF Teiknað VÓJ Samþ. *[Signature]*
Verknr. 02-B12 Tekn.n. 613 Breyt.nr. A