



BLÓMVELLIR 33
GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.
SJÁ SNIÐ Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGU 616-620.

JÁRNBENDING STEYPTRA VEGGJA:
STEYPTA ÚTVEGGI SKAL BENDA MEÐ #K10 C/C 25
ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJAR.
STEYPTA INNVEGGI SKAL BENDA MEÐ #K10 C/C 25
ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST
50 SM ÚT FYRIR OP; NEMA AD ANNAD KOMI FRAM
Á TEIKNINGU.

ALLIR BURÐARVIRÐIR STANDIST KRÖFUR UM T18.
BORÐAKLÆÐNINGU SKAL NEGLA VIÐ HVERJA SPERRU
MEÐ 3 STK 3" NÖGLUM.
ALLAR FESTINGAR Í ÞAKI SKULU VERA
GALVANISERAÐAR EÐA RIÐFRÍAR.
STÁLBITA OG STÁLSÚLUR SKAL ELDVERJA A.M.K EIGO
MEÐ T.D. ELDVARNARMÁLNINGU.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	23.10.02	PF	STÁLBITA Í MÆNI BREYTT
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÓF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Fróþjófsson, Magnús P. Guðmundsson,
byggingatæknifræðingur, innviðsarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

BLÓMVELLIR 33
HAFNARFJÖRÐUR

Teikningarnúmer: GRUNNMYND ÞAKVIÐA

Dags. 22.08.2002 Kvöld 1:50
Stað PF Teiknað VÖU Stamp
Verkt. 02-812 Tekn.nr. 614 Droyt.nr. A