



BLÓMVELLIR 35
GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.
SJÁ SNIÐ Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGU 616-620.

JÁRNBENDING STEYPTRA VEGGJA:
STEYPTA ÚTVEGGI SKAL BENDA MEÐ #K10 C/C 25
ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJAR.
STEYPTA INNVEGGI SKAL BENDA MEÐ #K10 C/C 25
ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST
50 SM ÚT FYRIR OP; NEMA AÐ ANNAÐ KOMI FRAM
Á TEIKNINGU.

ALLIR BURÐARVIRDIR STANDIST KRÖFUR UM T18.
BORÐAKLÆDNINGU SKAL NEGLA VIÐ HVERJA SPERRU
MEÐ 3 STK 3" NÓGLUM.
ALLAR FESTINGAR Í ÞAKI SKULU VERA
GALVANISERAÐAR EÐA RIÐFRJÁR.
STÁLBITA OG STÁLSÚLUR SKAL ELDVERJA A.M.K E160
MEÐ T.D. ELDVARNARMÁLNINGU.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	23.10.02	þf	STÁLBITA Í MÆNI BREYTT
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGID**
RÁÐGGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Finólfsson, Magnús P. Guðmundsson,
Byggingatæknifræðingur, Innviðissarkitekt.
Kt. 21055-5299, Kt. 240634-5559

Byggingaáhrifur Hafnarfjörður
Alþéttur þessum
19. DES. 2002

**BLÓMVELLIR 35
HAFNARFJÖRDUR**

Teikningarneli: GRUNNMYND ÞAKVIÐA

Dags. 22.08.2002 Kvöld 1:50
Hannað þf Teiknað VÓJ Samp.
Verkt. 02-812 Tekn.nr. 615 Breyt.nr. A