

| 1.Hæð            |                                      |                      |          |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|----------|
| Tengiliisti      | EIB búnaður                          | SnertaGrein          | Kveiking |
| Addressa         |                                      | Búnaður              |          |
| Rofaliðar        |                                      |                      |          |
| 1.1.20 A1        | F3.1 Útlýsing aftan                  | 4x16A                |          |
| A2               | F3.1 Útlýsing aftan                  | Handstýrður rofaliði |          |
| A3               | F1.3 Fataderbergi                    |                      |          |
| A4               | F1.1 Geymsla                         |                      |          |
| 1.1.21 A1        | F1.1 Þvottaherbergi                  | 4x16A                |          |
| A2               | F1.7 Ratlýsing                       | Handstýrður rofaliði |          |
| A3               | F1.6 Fataderbergi hjón               |                      |          |
| A4               | F1.6 Spegilljós baði hjón            |                      |          |
| Dimmar alhliða   |                                      |                      |          |
| 1.1.50 A1        | F1.2 Loftljós herbergi               | 4x20-210W            | dimmer   |
| A2               | F1.3 Halógenljós baði                |                      |          |
| A3               | F1.4 Loftljós herbergi               |                      |          |
| A4               | F1.5 Halógenljós Alrými útskot       |                      |          |
| 1.1.51 A1        | F1.6 Veggjós hjón nær glugga         | 4x20-210W            | dimmer   |
| A2               | F1.6 Veggjós hjón fjær glugga        |                      |          |
| A3               | F1.5 Loftljós Alrými                 |                      |          |
| A4               | F1.1 Halógenljós leiksvæði           |                      |          |
| 1.1.52 A1        | F1.6 Halógenljós baðherbergi hjón    | 2x50-300W            | dimmer   |
| A2               | F1.1 Loftljós leiksvæði              |                      |          |
| 1.1.53 A1        | F1.2 Halógenljós herbergi            | 2x50-300W            | dimmer   |
| A2               | F1.4 Halógenljós herbergi            |                      |          |
| 1.1.54 A1        | F1.5 Halógenljós Alrými              | 2x50-300W            | dimmer   |
| A2               | F1.5 Halógenljós Alrými              |                      |          |
| 1.1.55 A1        | F1.1 Halógenljós leikherbergi/gangur | 1x50-500W            | dimmer   |
| Hitastýringar    |                                      |                      |          |
| 1.1.60 A1        | Hjónaherb. / Baðherbergi             | 6xHitastýriliði      |          |
| A2               | Herbergi                             |                      |          |
| A3               | Herbergi                             |                      |          |
| A4               | Bað                                  |                      |          |
| A5               | Leikherbergi/gangur/geymsla/þvottur  |                      |          |
| A6               | Alrými                               |                      |          |
| Gardínustýringar |                                      |                      |          |
| 1.1.70 A1        | Gardína 1                            | 4xGardínustýring     |          |
| A2               | Gardína 2                            |                      |          |
| A3               | Gardína 3                            |                      |          |
| A4               | Gardína 4                            |                      |          |
| 1.1.71 A1        | Gardína 5                            | 4xGardínustýring     |          |
| A2               | Gardína 6                            |                      |          |
| A3               | Gardína 7                            |                      |          |
| A4               | Gardína 8                            |                      |          |
| 1.1.72 A1        | Gluggi 1                             | 4xGluggastýring      |          |
| A2               | Gluggi 2                             |                      |          |
| A3               |                                      |                      |          |
| A4               |                                      |                      |          |

| 2.Hæð            |                                    |                      |          |
|------------------|------------------------------------|----------------------|----------|
| Tengiliisti      | EIB búnaður                        | SnertaGrein          | Kveiking |
| Addressa         |                                    | Búnaður              |          |
| Rofaliðar        |                                    |                      |          |
| 1.2.20 A1        | F3.2 Útlýsing svalir               | 4x16A                |          |
| A2               | F3.2 Lýsing útigeymslu             | Handstýrður rofaliði |          |
| A3               | F3.3 Útlýsing framan               |                      |          |
| A4               | F3.4 Döðulýsing í stétt            |                      |          |
| 1.2.21 A1        | F2.1 Loftljós bílskúr              | 4x16A                |          |
| A2               | F2.1 Loftljós bílskúr              | Handstýrður rofaliði |          |
| A3               | F2.7 Spegilljós WC                 |                      |          |
| A4               | F2.7 Loftljós WC                   |                      |          |
| Dimmar alhliða   |                                    |                      |          |
| 1.2.50 A1        | F2.4 Halógenljós herbergi          | 4x20-210W            | dimmer   |
| A2               | F2.5 Halógenljós stofu             |                      |          |
| A3               | F2.8 Halógenljós Alrými útskot     |                      |          |
| A4               | F2.8 Veggjós stigapalli            |                      |          |
| 1.2.51 A1        | F2.4 Loftljós herbergi             | 2x50-300W            | dimmer   |
| A2               | F2.5 Loftljós stofu                |                      |          |
| 1.2.52 A1        | F2.6 Loftljós borðstofu            | 2x50-300W            | dimmer   |
| A2               | F2.6 Halógenljós borðstofu         |                      |          |
| 1.2.53 A1        | F2.7 Halógenljós eldhúsi           | 2x50-300W            | dimmer   |
| A2               | F2.8 Halógenljós anddyri           |                      |          |
| 1.2.54 A1        | F2.8 Halógenljós Alrými yfir stiga | 2x50-300W            | dimmer   |
| 1.2.55 A1        | F2.8 Halógenljós Alrými            | 2x50-300W            | dimmer   |
| Hitastýringar    |                                    |                      |          |
| 1.1.60 A1        | Anddyri, wc                        | 6xHitastýriliði      |          |
| A2               | Herbergi                           |                      |          |
| A3               | Stofa                              |                      |          |
| A4               | Borðstofa                          |                      |          |
| A5               | Eldhúsi                            |                      |          |
| A6               | Alrými                             |                      |          |
| Gardínustýringar |                                    |                      |          |
| 1.1.70 A1        | Gardína 1                          | 4xGardínustýring     |          |
| A2               | Gardína 2                          |                      |          |
| A3               | Gardína 3                          |                      |          |
| A4               | Gardína 4                          |                      |          |
| 1.1.71 A1        | Gardína 5                          | 4xGardínustýring     |          |
| A2               | Gardína 6                          |                      |          |
| A3               | Gardína 7                          |                      |          |
| A4               | Gardína 8                          |                      |          |
| 1.1.72 A1        | Gardína 9                          | 4xGardínustýring     |          |
| A2               | Gardína 10                         |                      |          |
| A3               | Gardína 11                         |                      |          |
| A4               | Gardína 12                         |                      |          |
| 1.1.73 A1        | Gluggi 1                           | 4xGluggastýring      |          |
| A2               | Gluggi 2                           |                      |          |
| A3               | Gluggi 3                           |                      |          |
| A4               |                                    |                      |          |

6/30

H

Þórður K. Kristjánsson K1:040851-4969

Sambærkt:

Undirritað samningansnúmer: H. Heur

| Lágspenna  | Smáspenna                                |
|--|--|
| — Pípur ø16  | — Pípur ø20                              |
| ----- Pípur í gólf ø16                             | ----- Pípur í gólf ø20                   |
| ----- Sökkulskaut                                  | — Smáspennudós hæð 200                   |
| — Tengill hæð 200                                  | — Smáspennudós hæð 1100                  |
| — <sup>1100</sup> Tengill hæð 1100                 | — Sími hæð 200                           |
| ⊙ Hnappur  | — Loftnet hæð 200                        |
| × Loftdós fyrir ljós                               | ○ Tengidós                               |
| × <sup>1800</sup> Veggdós til tengingar hæð 1800   | ⊖ <sup>1500</sup> Veggdós hæð 1500       |
| ○ Loftdós til tengingar                            | ⊕ Hurðanemi öryggiskerfis                |
| ⊖ <sup>600</sup> Veggdós til tengingar hæð 600     | ⊞ Hnappabórð öryggiskerfis hæð 1500      |
|  | ◁ Hreyfiskynjari öryggiskerfis           |
| ↓ Jarðbinding                                      | ⊞ Lagnaleið, möguleiki á gardínustýringu |
| • Pípur fara niður                                 | ↳ Hurðaopnun                             |
| • Pípur fara upp                                   | ⊞ Hreyfiskynjari                         |
| • Loftdós fyrir halogenljós                        | • Pípur fara niður                       |
| • Loftdós með spennuhöfi fyrir halogenljós         | • Pípur fara upp                         |
| ⊞ Loftdós fyrir halogenljós skv. lampaplani        |  |
| Instabus   | Sameiginlegt                             |
| ☑ Snertiskynjari tvöfalldur með hitanema, hæð 1100 | ☐ Tafla/tengibox                         |
| ☑ Snertiskynjari einfalldur, hæð 1100              | ☐ Tafla                                  |
| ☑ Snertiskynjari þrefalldur, hæð 1100              |  |
| ☑ Hreyfiskynjari neðan á lofti, eða í hæð 2200     |  |
| ☑ Snertiskjúf hæð 1300 í neðri brún                |  |
| ☑ Rofaliði á DIN skynnu, sjá nánar tengiliata      |  |
| ☑ Dimmer á DIN skynnu, sjá nánar tengiliata        |  |

### Skýringar

Öll mál eru frá fullfrágengnu gólf og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg.

Þar sem pípur eru lagðar hlíð við hlíð í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bil á milli röra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.

Til snertispennumar skal nota nállun og lekastraumsrófórn.

Málmhluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.

Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldvatnslögn. Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu.

Öll tækn eru táknað og ber að samræma lagir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

| Teikningaskrá |   | Núverandi útgáfa |            | Útgáfusaga |            |            |            |           |
|---------------|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Teikninganr.  | Teikningaheiti                          | Útgáfa           | Dagsetning | Útgáfa X   | Útgáfa A   | Útgáfa B1  | Útgáfa B2  | Útgáfa B3 |
| FU20.1000     | ALMENNAR SKÝRINGAR                      | B2               | 23.07.2008 |            | 11.06.2008 | 19.06.2008 | 23.07.2008 |           |
| FU20.1001     | SÖKKULSKAUT, INNTÖK, SNÍÐ, AFSÍTÖÐUMYND | B2               | 23.07.2008 |            | 02.11.2007 | 19.06.2008 | 23.07.2008 |           |
| FU20.2101     | LÁG- SMÁSPENNA 1.HÆÐ                    | B1               | 19.06.2008 |            | 11.06.2008 | 19.06.2008 |            |           |
| FU20.2201     | LÁG- SMÁSPENNA 2.HÆÐ                    | B1               | 23.07.2008 |            | 19.06.2008 | 23.07.2008 |            |           |
| FU20.4101     | LAMPAPLAN, MÁLSETNING LOFTADÓSA 1-2.HÆÐ | B2               | 23.07.2008 |            | 11.06.2008 | 19.06.2008 | 23.07.2008 |           |
| FU20.7001     | EINLÍNUMYND                             | B1               | 19.06.2008 |            | 02.11.2007 | 19.06.2008 |            |           |