

1.Hæð			
Tengiliisti	EIB búnaðar		Búnaðar
Addressa	SnertaGrein Kveiking		
Rofaliðar			
1.1.20 A1	F3.1 Útilýsing aftan		4x16A
A2	F3.1 Útilýsing aftan		Handstýrður rofaliði
A3	F1.3 Fataherbergi		
A4	F1.1 Geymsla		
1.1.21 A1	F1.1 Þvottaherbergi		4x16A
A2	F1.7 Ratlýsing		Handstýrður rofaliði
A3	F1.6 Fataherbergi hjón		
A4	F1.6 Spegilljós baði hjón		

Dimmar alhlíða			
1.1.50 A1	F1.2 Loftljós herbergi		4x20-210W dimmer
A2	F1.3 Halógenljós baði		
A3	F1.4 Loftljós herbergi		
A4	F1.5 Halógenljós Alrými útskot		
1.1.51 A1	F1.6 Veggjós hjón nær glugga		4x20-210W dimmer
A2	F1.6 Veggjós hjón fjær glugga		
A3	F1.5 Loftljós Alrými		
A4	F1.1 Halógenljós leiksvæði		
1.1.52 A1	F1.6 Halógenljós baðherbergi hjón		2x50-300W dimmer
A2	F1.1 Loftljós leiksvæði		
1.1.53 A1	F1.2 Halógenljós herbergi		2x50-300W dimmer
A2	F1.4 Halógenljós herbergi		
1.1.54 A1	F1.5 Halógenljós Alrými		2x50-300W dimmer
A2	F1.5 Halógenljós Alrými		
1.1.55 A1	F1.1 Halógenljós leikherbergi/gangi		1x50-500W dimmer

Hitastýringar			
1.1.60 A1	Hjónaherb. / Baðherbergi		6xHitastýriliði
A2	Herbergi		
A3	Herbergi		
A4	Bað		
A5	Leikherbergi/gangur/geymsla/þvottur		
A6	Alrými		

Gardfnustýringar			
1.1.70 A1	Gardfina 1		4xGardfnustýring
A2	Gardfina 2		
A3	Gardfina 3		
A4	Gardfina 4		
1.1.71 A1	Gardfina 5		4xGardfnustýring
A2	Gardfina 6		
A3	Gardfina 7		
A4	Gardfina 8		

1.1.72 A1			
A2	Gluggi 1		4xGluggastýring
A3	Gluggi 2		
A4			

2.Hæð			
Tengiliisti	EIB búnaðar		Búnaðar
Addressa	SnertaGrein Kveiking		
Rofaliðar			
1.2.20 A1	F3.2 Útilýsing svalir		4x16A
A2	F3.2 Lýsing útigeymslu		Handstýrður rofaliði
A3	F3.3 Útilýsing framan		
A4	F3.4 Díóðulýsing í stétt		
1.2.21 A1	F2.1 Loftljós bílskúr		4x16A
A2	F2.1 Loftljós bílskúr		Handstýrður rofaliði
A3	F2.7 Spegilljós WC		
A4	F2.7 Loftljós WC		

Dimmar alhlíða			
1.2.50 A1	F2.4 Halógenljós herbergi		4x20-210W dimmer
A2	F2.5 Halógenljós stofu		
A3	F2.8 Halógenljós Alrými útskot		
A4	F2.8 Veggjós stigapalli		
1.2.51 A1	F2.4 Loftljós herbergi		2x50-300W dimmer
A2	F2.5 Loftljós stofu		
1.2.52 A1	F2.6 Loftljós eldhús/borðstofu		2x50-300W dimmer
A2	F2.6 Halógenljós herbergi		
1.2.53 A1	F2.7 Loftljós herbergi		2x50-300W dimmer
A2	F2.8 Halógenljós anddyri		
1.2.54 A1	F2.8 Halógenljós Alrými yfir stiga		2x50-300W dimmer
1.2.55 A1	F2.8 Halógenljós Alrými		2x50-300W dimmer
1.2.56 A1	F2.6 Halógenljós eldhúsi/borðstofu		2x50-300W dimmer

Hitastýringar			
1.1.60 A1	Anddyri, wc		6xHitastýriliði
A2	Herbergi		
A3	Stofa		
A4	Borðstofa		
A5	Eldhús		
A6	Alrými		

Gardfnustýringar			
1.1.70 A1	Gardfina 1		4xGardfnustýring
A2	Gardfina 2		
A3	Gardfina 3		
A4	Gardfina 4		
1.1.71 A1	Gardfina 5		4xGardfnustýring
A2	Gardfina 6		
A3	Gardfina 7		
A4	Gardfina 8		

1.1.72 A1			
A2	Gardfina 9		4xGardfnustýring
A3	Gardfina 10		
A4	Gardfina 11		
A4	Gardfina 12		

1.1.73 A1			
A2	Gluggi 1		4xGluggastýring
A3	Gluggi 2		
A4	Gluggi 3		

Teikninganr.	Teikningaheiti	Núverandi útgáfa		Útgáfusaga				
		Útgáfa	Dagsetning	Útgáfa X	Útgáfa A	Útgáfa B1	Útgáfa B2	Útgáfa B3
FU18.1000	ALMENNAR SKÝRINGAR	B2	23.07.2008		11.06.2008	19.06.2008	23.07.2008	
FU18.1001	SÖKKULSKAUT, INNTÖK, SNÍÐ, AFSÍTÖÐUMYND	B2	23.07.2008		02.11.2007	19.06.2008	23.07.2008	
FU18.2101	LÁG- SMÁSPENNA 1.HÆÐ	B1	19.06.2008		11.06.2008	19.06.2008		
FU18.2201	LÁG- SMÁSPENNA 2.HÆÐ	B1	23.07.2008		19.06.2008	23.07.2008		
FU18.4101	LAMPAPLAN, MÁLSETNING LOFTADÓSA 1-2.HÆÐ	B2	23.07.2008		11.06.2008	19.06.2008	23.07.2008	
FU18.7001	EINLÍNUMYND	B1	19.06.2008		02.11.2007	19.06.2008		

Lágspenna	Smáspenna
— Pípur ø16	— Pípur ø20
----- Pípur í gólfi ø16	----- Pípur í gólfi ø20
----- Sökkulskaut	— Smáspennuðs hæð 200
— Tengil hæð 200	— Smáspennuðs hæð 1100
— <sup>1100</sup> Tengil hæð 1100	— Sími hæð 200
⊙ Hnappur	— Loftnet hæð 200
× Loftdás fyrir ljós	○ Tengidás
⊗1800 Veggdás fyrir ljós hæð 1800	⊖1500 Veggdás hæð 1500
○ Loftdás til tengingar	△ Hurðanemi öryggiskerfis
⊖600 Veggdás til tengingar hæð 600	⊞ Hnappaborð öryggiskerfis hæð 1500
	◁ Hreyfiskynjari öryggiskerfis
↓ Jarðbinding	⊞ Lagnaleið, möguleiki á gardfnustýringu
• Pípur fara niður	⊞ Hurðaopnun
✓ Pípur fara upp	⊞ Reyfiskynjari
◆ Loftdás fyrir halogenljós	• Pípur fara niður
⇨ Loftdás með spennuhálfi fyrir halogenljós	✓ Pípur fara upp
⊞ Loftdás fyrir halogenljós skv. lampaplani	
Instabus	Sameiginlegt
☑ Snertiskynjari tvöfalldur með hitanema, hæð 1100	☑ Tafa/tengibox
☑ Snertiskynjari einfalldur, hæð 1100	☑ Tafa
☑ Snertiskynjari þrefalldur, hæð 1100	
☑ Hreyfiskynjari neðan á lofti, eða í hæð 2200	
☑ Snertiskjór hæð 1300 í neðri brún	
☑ Rofaliði á DIN skynnu, sjá nánar tengiliста	
☑ Dimmer á DIN skynnu, sjá nánar tengiliста	

### Skýringar

Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dás eða úr miðri dás í miðja dás eða í fullfrágenginn vegg.

Þar sem pípur eru lagðar hlíð við hlíð í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bíl á milli röra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.

Til snertispennumarnar skal nota nállun og lokastraumsrofvörn.

Málmhluta lagna, takja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.

Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og koldavatnsliðgn. Skila skal málgu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu.

Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagirn að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.