

1.Hæð			
Tengili EIB búnaður	SnertaGrein	Kveiking	Búnaður
Addressa			
Rofaliðar			
1.1.20 A1	F3.1	Útlýsing aftan	4x16A
A2	F3.1	Útlýsing aftan	Handstýrður rofaliði
A3	F1.3	Fataherbergi	
A4	F1.1	Geymsla	
1.1.21 A1	F1.1	Þvottaherbergi	4x16A
A2	F1.7	Ratlýsing	Handstýrður rofaliði
A3	F1.6	Fataherbergi hjón	
A4	F1.6	Spegilljós baði hjón	
Dimmar alhliða			
1.1.50 A1	F1.2	Lofthjós herbergi	4x20-210W dimmer
A2	F1.3	Halógenljós baði	
A3	F1.4	Lofthjós herbergi	
A4	F1.5	Halógenljós Alrými útskot	
1.1.51 A1	F1.6	Veggjós hjón nær glugga	4x20-210W dimmer
A2	F1.6	Veggjós hjón fjer glugga	
A3	F1.5	Lofthjós Alrými	
A4	F1.1	Halógenljós leiksvæði	
1.1.52 A1	F1.6	Halógenljós baðherbergi hjón	2x50-300W dimmer
A2	F1.1	Lofthjós leiksvæði	
1.1.53 A1	F1.2	Halógenljós herbergi	2x50-300W dimmer
A2	F1.4	Halógenljós herbergi	
1.1.54 A1	F1.5	Halógenljós Alrými	2x50-300W dimmer
A2	F1.5	Halógenljós Alrými	
1.1.55 A1	F1.1	Halógenljós leikherbergi/gangur	1x50-500W dimmer
Hitastýringar			
1.1.60 A1		Hjónaherb. / Baðherbergi	6xHitastýriliði
A2		Herbergi	
A3		Herbergi	
A4		Bað	
A5		Leikherbergi/gangur/geymsla/þvottur	
A6		Alrými	
Gardínustýringar			
1.1.70 A1		Gardína 1	4xGardínustýring
A2		Gardína 2	
A3		Gardína 3	
A4		Gardína 4	
1.1.71 A1		Gardína 5	4xGardínustýring
A2		Gardína 6	
A3		Gardína 7	
A4		Gardína 8	
1.1.72 A1		Gluggi 1	4xGluggastýring
A2		Gluggi 2	
A3			
A4			

2.Hæð			
Tengili EIB búnaður	SnertaGrein	Kveiking	Búnaður
Addressa			
Rofaliðar			
1.2.20 A1	F3.2	Útlýsing svalir	4x16A
A2	F3.2	Lýsing útigeymslu	Handstýrður rofaliði
A3	F3.3	Útlýsing framan	
A4	F3.4	Díðulýsing í stétt	
1.2.21 A1	F2.1	Lofthjós bílskúr	4x16A
A2	F2.1	Lofthjós bílskúr	Handstýrður rofaliði
A3	F2.7	Spegilljós WC	
A4	F2.7	Lofthjós WC	
Dimmar alhliða			
1.2.50 A1	F2.4	Halógenljós herbergi	4x20-210W dimmer
A2	F2.5	Halógenljós stofu	
A3	F2.8	Halógenljós Alrými útskot	
A4	F2.8	Veggjós stigapalli	
1.2.51 A1	F2.4	Lofthjós herbergi	2x50-300W dimmer
A2	F2.5	Lofthjós stofu	
1.2.52 A1	F2.6	Lofthjós borðstofu	2x50-300W dimmer
A2	F2.6	Halógenljós borðstofu	
1.2.53 A1	F2.7	Halógenljós eldhúsi	2x50-300W dimmer
A2	F2.8	Halógenljós anddyri	
1.2.54 A1	F2.8	Halógenljós Alrými yfir stiga	2x50-300W dimmer
1.2.55 A1	F2.8	Halógenljós Alrými	2x50-300W dimmer
Hitastýringar			
1.1.60 A1		Anddyri, wc	6xHitastýriliði
A2		Herbergi	
A3		Stofa	
A4		Borðstofa	
A5		Eldhúsi	
A6		Alrými	
Gardínustýringar			
1.1.70 A1		Gardína 1	4xGardínustýring
A2		Gardína 2	
A3		Gardína 3	
A4		Gardína 4	
1.1.71 A1		Gardína 5	4xGardínustýring
A2		Gardína 6	
A3		Gardína 7	
A4		Gardína 8	
1.1.72 A1		Gardína 9	4xGardínustýring
A2		Gardína 10	
A3		Gardína 11	
A4		Gardína 12	
1.1.73 A1		Gluggi 1	4xGluggastýring
A2		Gluggi 2	
A3		Gluggi 3	
A4			

6/3/08
JH

Bóndur K. Kjetill
Símanúmer K1:040851-4969
Samskipti:
Undirritað samráðgjafar
H. H.

Lágspenna	Smáspenna
— Pípur ø16	— Pípur ø20
----- Pípur í gólf ø16	----- Pípur í gólf ø20
----- Sökkulskaut	— Smáspennudós hæð 200
— Tengill hæð 200	— Smáspennudós hæð 1100
— ¹¹⁰⁰ Tengill hæð 1100	— Sími hæð 200
⊙ Hnappur	— Loftnet hæð 200
× Loftdós fyrir ljós	○ Tengidós
×1800 Veggdós fyrir ljós hæð 1800	○1500 Veggdós hæð 1500
○ Loftdós til tengingar	⊕ Hurðanemi öryggiskerfis
○600 Veggdós til tengingar hæð 600	⊕ Hnappborð öryggiskerfis hæð 1500
	◁ Hreyfiskynjari öryggiskerfis
↓ Jarðbinding	⊕ Lagnaleið, möguleiki á gardínustýringu
• Pípur fara niður	⊕ Hurðoopnun
• Pípur fara upp	⊕ Reyfiskynjari
• Loftdós fyrir halogenljós	• Pípur fara niður
• Loftdós með spennuhófl fyrir halogenljós	• Pípur fara upp
• Loftdós fyrir halogenljós skv. lampaplani	

Instabus	Sameiginlegt
☑ Snertiskynjari tvöfalldur með hitanema, hæð 1100	☐ Tafla/tengibox
☑ Snertiskynjari einfalldur, hæð 1100	☐ Tafla
☑ Snertiskynjari þrefalldur, hæð 1100	
☑ Hreyfiskynjari neðan á lofti, eða í hæð 2200	
☑ Snertiskjár hæð 1300 í neðri brún	
☑ Rofaliði á DIN skynnu, sjá nánar tengilista	
☑ Dimmer á DIN skynnu, sjá nánar tengilista	

Teikningaskrá		Núverandi útgáfa		Útgáfusaga				
Teikninganr.	Teikningaheiti	Útgáfa	Dagsetning	Útgáfa X	Útgáfa A	Útgáfa B1	Útgáfa B2	Útgáfa B3
FU16.1000	ALMENNAR SKÝRINGAR	B2	23.07.2008		11.06.2008	19.06.2008	23.07.2008	
FU16.1001	SÖKKULSKAUT, INNTÖK, SNIÐ, AFSTÖÐUMYND	B2	23.07.2008		02.11.2007	19.06.2008	23.07.2008	
FU16.2101	LÁG- SMÁSPENNA 1.HÆÐ	B1	19.06.2008		11.06.2008	19.06.2008		
FU16.2201	LÁG- SMÁSPENNA 2.HÆÐ	B1	23.07.2008		19.06.2008	23.07.2008		
FU16.4101	LAMPAPLAN, MÁLSETNING LOFTADÓSA 1-2.HÆÐ	B2	23.07.2008		11.06.2008	19.06.2008	23.07.2008	
FU16.7001	EINLINUMYND	B1	19.06.2008		02.11.2007	19.06.2008		

Skýringar

Öll mál eru frá fullfrægungu gólf og í miðja dás eða úr miðri dás í miðja dás eða í fullfrægunginn vegg.
Þar sem pípur eru lagðar hlíð við hlíð í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bíl á milli róra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.
Til snertispennumarkar skal nota nállun og lekastraumsróförm.
Málmhluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.
Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A
Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldavatnslagn.
Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu.
Öll tókn eru táknað og ber að samræma lagin og tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

VERKHÖNNUN
VERKFRÆÐIRÁÐGGJAF

AKRALLIND 8, 203 KÓPAVOGI, KFI 650107-1280
Sími 570-5800, Faxi 570-5810
WWW.VERKHONNUN.IS, VERKHONNUN@VERKHONNUN.IS

B2	23.07.2008	Teikningaskrá uppfærð	MBP	EG	MBP	11.06.2008	FURUÁS 16, HAFNARFIRÐI RAFLAGNIR ALMENNAR SKÝRINGAR	VERKNÚMÉR FU16.1000 B2
B1	19.06.2008	UPPFÆRT	EG	EG	A1	ENGINN	Skil: FU16-1000.dwg	
Br.	Daga	Þrygging	Br.	Sb.	Verkskipti	Teknað	Þráttarkort	Verk- og teikningarnúmer