



- Steyptur útveggur, einangraður með t.d. 100 mm polystyren einangrun og hefðbundinni múrhúðun.
- Steyptur innveggur
- A-EI-60 veggur, t.d. 100 mm múrhúðaður vikursteinn, eða 2x2x13 mm gífs á 95 mm blinkstoðir/100 mm einangrun.
- Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
- Léttur veggur sem verður fyrir vatnsraun. Klæddur rakavörðu gífsi.

GRUNNMYND 2. HÆÐAR

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Akralind 6, 201 Kópavogi.		Jón Hrafn Hildverson byggingafræðingur Kl. 260662-6519 sími: 554-6660 fax: 554-6669.	HRAUNBRÚN 36, HAFNARFIRÐI
Teikn. nr.	Tilvisun á teikningu	Br.	Dags.
Samþykkt			
Hannað JHH		Teiknað MA	
Dagsetning	Verk nr.	Mælikvarði	Teikn. nr.
11.02.2009	190	1:50	S-02