



SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 ‰, MEST 300 ‰, NEMA ANNAD KOMI FRAM. LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN). ALLAR LAGNIR ERU MED ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGUM. UMHERFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIS. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MED VATNSLÁS. ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

SÖKKUL OG INNTAKSGÖT. STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGAT ER 600x600mm

\*ATH! ALLIR KÓTAR MIDAST VID RENNSLISBOTN.

- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BS = ÞVAGSKÁL
- BK = BADKAR
- SB = STEYPIBAD
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UPV = UPPVOTTAVÉL
- PN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MED LOKI
- GK = GÓLFKÓTI
- GN50 = GÓLFNIDURFALL DN50
- GN50 = GÓLFNIDURFALL DN50 MED GEGNUMSTREYMI (0,9/s)
- GN70 = GÓLFNIDURFALL DN70 MED GEGNUMSTREYMI (1,8/s)
- GN100 = GÓLFNIDURFALL DN100

- SKÓLPLÖGN
- SKÓLPLÖGN, NEDAR
- REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A	24.06.09	AI	Lagnir uppfærðar
B			
C			
D			
E			

Fluguskeið 22  
220 Hafnarfjörður

Teikn nr:  
520-01

Lagnateikningar  
Yfirlitsmynd lagna

Frumstærð:  
A2

Dags: 18.05.2009  
Samþ: *[Signature]*

Teikn: AI

FLUGUSKEIÐ

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
800 SELFOSS  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS