



Samþykkt þann

02 JUL 2009

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAD KOMI FRAM.
LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).
ALLAR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM.
UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIDURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS. ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
ST.ÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGAT ER 600x600mm

*ATH! ALLIR KÓTAR MIDAST VIÐ RENNSLISBOTN.

- K = HLEDARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- ÞS = ÞVAGSKÁL
- BK = BADKAR
- SB = STEYPIBAD
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UPV = UPPVOTTAVÉL
- ÞN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- GK = GÓLFKÓTI
- GN50 = GÓLFNIDURFALL DN50
- GNG50 = GÓLFNIDURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GNG70 = GÓLFNIDURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÓLFNIDURFALL DN100

- SKÖLPLÖGN
- SKÖLPLÖGN, NEDAR
- REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

Möl í gólfi ca. 30cm fyrir neðan steipt gólf



| Br. nr. | Dags. | Af. | Breyting |
|---------|----------|-----|------------------|
| (A) | 24.06.09 | AI | Lagnir uppfærðar |
| (B) | | | |
| (C) | | | |
| (D) | | | |
| (E) | | | |

Fluguskeið 22
220 Hafnarfjörður

Teikn nr:
520-04

Lagnateikningar
Frärenslislaginir

Frumstærð:
A2

Dags: 18.05.2009 Mkv: 1:50 Hann: GBS

Samþ: [Signature] 20102-3099 V.nr: 09 020 Teikn: AI

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS

Í þúkk á lóð
5m3