



2-4-08

Samþykkt

Undirskrift samráðingarráðgjafar

Almenningar skýringar

Allar almennar raflagnir eru í 6mm plastpípum í drenglar 3x1,5q vir. Málstraumur raflagnanna er 10A. Smáspennulaagnir almennar, þ.e. dýttarar, þrúna- og þöflavarnarkerfi skulu lagðar með 16mm plastpípum. Þöflaagnir skulu lagðar með 16 - 20mm plastpípum.

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir. Undirteikning er þegar tengill kemur við hlöð rofa í 110cm hæð og sértenglar sem eru í 6A. Við áætlaða tengistaði þöðubtaka skal nota minnst 3 tengla.

Gefni harðarmál eru í 1cm frá fullfrágerinu góli í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós. Öll tákni eru táknað og ber að samsetta lagana að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla í stöðvar, haðherberg, V5, geymslu og bílskúr eru 110cm. Hæð tengils fyrir eldaveið er 50cm og 15cm frá skáp áætlaðs rýms. Hæð veggjósna er 180cm. Hæð rofa er 110cm. Hæð rofa í svefnherbergi við rúm er 90cm. Hæð almennra tengla er 20cm. Hæð loftretar- og simatengla er 20cm.

Við ákvörðun á hæð vinnljósa undir eða yfir stofusskápum skal taka mið af innréttingartekningum. Almennir er hæð vinnljósa 140 - 150cm. Við aðvæðna staðsetningu dósna skal farið eftir smíða og innréttingartekningum.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

Breytingar	Dags	Yfirfarlið
1		
2		

Stofnunarhúsið tekið á höndum og gerð. Auðbrekku 9-11 200 Kópavogur sími 520-4500 faxi 520-4501 Kth 510172-0189 netfangi eg@eg.is

Verkefni	Skógarás 10/13	
Staður	221 Hafnarfjörður	
Skýring	Sníð- og afstöðumynd	
Verknúmer	Teiknað	EBE
Hönnun	EBE	Blað 2 af 9
Mkv	1:100, 1:500	Dagsetning 02.01.2008

E. Brynjar Einarsson, löggildur raflagnahönnuður