



Grunnlagnir 1:50

Samþykkt þann
11 JUN 2009
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeefni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennihi@simnet.is		Staður Breiðvangur 47 Hafnarfirði	Skýring Sólstofa, Frárennslislagnir	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.	Teikn.nr.
<i>[Signature]</i>	1:50	19.5.09	09-09	2-01