



Sjá yfirlitsteikningu lagna á lóð Sigma L-101

Sjá yfirlitsteikningu lagna á lóð Sigma L-101

Samþykkt bann
 13 JUL 2009
 Byggingafræðingur / Matmáttur
 F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

FRÁRENNSLISKERFI
 Allt efni, lagn, prófun og frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum ÍST 65 og ÍST 68 og viðeigandi reglugerðum.
 Pipur:
 Pipur í grunni og jörðu skulu vera úr PVC eða PEH100 og vera viðurkenndar til notkunar í jörð.
 Samsetningar með múffum og þétting með gúmmihringjum.
 Allar pipur lagðar með jöfnum halla milli brotpunkta.
 Öll brot framkvæmd með tengistýkkjum.
 Pipur hvíli á belgnum en ekki múffum.
 Frágangur og fylling umhverfis pipur í samræmi við ÍST 65

● GN Gólfniðurfali með vatnslás
 ● VS Vatnssalerni
 ● HL Handlaug
 ● MN Niðurfali í malbik með vatnslás
 ● BN Þakniðurfali lagt í grjótpúkk

Tengilagnir milli brunna Ø160 mm og Ø200 mm PEH100 og Ø100 mm PVC Plaströr
 Allar lagnir undir plötu Ø100 mm PVC Plaströr
 Allir hæðarkötur eru rennslisbotn.
 Allar lengdir í mm

Dagssetning: *30. apríl 2007* *9. maí 2007*

Geymslusvæðing ehf Hafnarfirði Landsnr. 122106 Matshlutanr. 04	
Stálgrindahús SIGMA Hús Nr B - <i>Fl. 8</i>	
Grunnlagnir í hús og lóð	1 : 100
Stefán Jónsson Byggingateknifræðingur kt 230145-7099 GSM 853-4403 821 5301	
<i>Stefán Jónsson</i>	Teiknr: SIGMA L-102