



**LISTUN:**

1. Steynsteypt vélsípað gólf
2. Kaldvalsáður Sigma-eining 400 mm
3. Kaldvalsáður C-eining 120x60 mm
4. Kaldvalsáður C-eining 180x70 mm
5. Steinullaeinangrunarskíffur 500x90 mm
6. Formálaár rennur 140x120 mm með snjókrækjum
7. Formálaður box prófilklæðning 1000x45 mm (RAL 7022)
8. Formálaður box prófilklæðning 1000x45 mm (RAL 7022)
9. Gegnsæ box prófilklæðning brennanleg sem reyklosun 1,2m x 2,2m
10. Op fyrir upp opnanlegum hurðum B=± 3860 mm x H=± 4300 mm sem eru með neyðarútgangshurðum 850 mm x 2000 mm
11. Op fyrir uppnanlegum hurðum B=± 3640 mm x H=± 3200 mm með neyðarútgangshurðum 850 mm x 2000 mm
12. Inngangshurð B=± 1000 mm x H=± 2125 mm
13. Gluggar W=± 1950 mm x H=± 980 mm
14. Tvíhliða opnanlegur gluggi
15. Milliveggir Stáismokur REI 90
16. Stagstangir Ø16 mm

Ofangreint hús er ætlað í útleigu sem geymsluhúsnæði undir ýmsan varning sem ekki er gott að geyma utanhúss.  
Húsið verður hófað niður með milliveggjum eftir óskum leigutaka um stærð til leigu.

Atvinnustarfsemi getur orðað í húsinu, önnur en tengd geymslum því er gert ráð fyrir að uppfyllt séu skilyrði ÍST 858 hvað varðar fráréttisli með oluskiptum og sandskiptum af plönum og gölmúrföllum.

Gagnvart brunavörn eru veggir hússins kleddir að innan stálboxum fylltir með steinullareinangrun kleðtt yfir að utan með boxprófil og pak einangrað með áleiksteinullarmottum auk reyklosunarplast í pakgluggum.

SIGMA er verkmiðu framleidd stálgrindahús af FRISOMAT í Belgíu. Ög er CE merkt.  
Húsið er byggt á steinsteyptan sökkul og grunnplötu, festingar stálgrindar eru niðursteypt boltaankerí eftir fyrirælum framleiðana.

Húsið er byggt úr galvanseruðu Z og C prófilstáli eftir Eurocode 1 ENV 1991-2-3:1994.

Við hönnun burðarvirkis eru notaðir íslenskir staðlar hvað varðar vind- og snjóálag S=1,0 KN/m<sup>2</sup> W=1,5 KN/m<sup>2</sup>

Klæðning húss er traplizu lagaðar stáplötur með innbrenndu Silicone polyester málningu og einangrað með steinull

Geymslusvæðið ehf Hafnarfirði Landsnr. 122106 Matshlutnr. 04

Áhella 8 Hafnarfirði	
Stálgrindahús SIGMA	
Stálgrindarmynd	1 : 100
Stofnán Stefánsson Byggingataeknafræðingur kt 230145-7099 GSM 821 5301	
<i>Stefán Stefánsson</i>	Teikni: SIGMA 106