



Byggingafultrúi Hámarfjarðar  
Móttekið þann  
**07 AUG 2009**  
Samþykkt Sigurður Steinar Jónsson  
Undirskrift samræmingarhönnuðar

**Skýringar**

Hæð rafmagns-, síma-, TV 20cm  
Hæð tengla eldhúsi, bílskúr, þvottahúsi og geymslu 110cm  
Hæð rofa 110cm  
Hæð dyrásíma 150cm  
Hæð vegggljósá 200cm

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm  
Rör fyrir TV lagnir eru 20mm  
Almennt fyrir lágspennur er notað 1,5q  
Nota skal cat5 fyrir símalagnir, koax með kjarna 1,15mm fyrir TV

Öll innfeld ljós eru 12V

Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu.

Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma öðrum teikningum.

25mm PEH fyrir garðlýsingu

25mm PEH fyrir garðlýsingu

Heimtaugar  
2x50mm + 32mm PEH  
lagt útfyrir lóðamörk

Tákn	Skýring
✕	Litjón eða tengja
✕	Vegapjón
⊖	Tengjals
⊖	Engjapjón
⊖	Bærsla
⊖	Dínaga
⊖	Engjapjón
⊖	Engjapjón
⊖	Tengi
⊖	Símalagnir
⊖	Lokstærtafni
⊖	Meðalagnir
⊖	Ljósram

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1	Reyndarteikning	27.07.09
2		

S:\logo\SG logo (gott).jpg

Audbrekku 9-11  
200 Kópavogur  
Kfi: 510172-0199

simi: 520-4500  
fax: 520-4501  
netfang: sg@sg.is

Verkefni	<b>Drekavellir 38</b>		
Staður			
Skýring	<b>Lágspenna Nedrihæð</b>		
Verknúmer	Teiknað	GBP	
Hönnun	EBE	Blað	1 af 6
Mkv	1:50	Dagsetning	22 okt 2007

**E. Brynjar Einarsson, löggildur raflagnahönnuður**

Grunnmynd raflagna, neðri hæð  
M 1:50