



Byggingafráttir
Míðtekið þann
07 AUG 2009

Samþykkt
Sigurður Steinar Jónsson

Undirskrift samræmingarhönnuðar

Skýringar

Hæð rafmagns-, síma-, TV 20cm
Hæð tengla eldhúsi, bílskúr,
þvottahúsi og geymslu 110cm
Hæð rofa 110cm
Hæð dyrasíma 150cm
Hæð veggljósa 200cm

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm
Rör fyrir TV lagnir eru 20mm
Almennt fyrir lágspennur er notað 1,5q
Nota skal cat5 fyrir símalagnir,
koax með kjarna 1,15mm fyrir TV

Öll innfeld ljós eru 12V

Öll mál miðast við fullfrágengin
gölf og í miðju tengistaðar,
ef annars er ekki getið á teikningu.

Taka skal mið af arkitektateikningum
og samræma öðrum teikningum.

Tákn	Skýring
X	Ljós átt tenging
X	Veggjón
o	Tenging
∩	Erfaður net
∩	Þýmt
∩	Önnur
∩	Þýttlammar
∩	Myndir
∩	Tengil
∩	Ómörkuð
∩	Ljósstærð
∩	Þýttlammar
∩	Ljós

Grunnmynd smáspennu, neðri hæð
M 1:50

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1 Reyndarteikning	27.07.09	EBE
2		

S:\logo\SG logo (gott).jpg
 Auðbrekku 9-11
200 Kópavogur
Ktl: 510172-0199
 sími: 520-4500
fax: 520-4501
netfang: sg@sg.is

Verkefni	Drekavellir 38		
Staður			
Skýring	Smáspenna Neðrihæð		
Verknúmer	Teiknað	GBP	
Hönnun	EBE	Blað	2 af 6
Mkv	1:50	Dagsetning	22 okt 2007

E. Brynjar Einarsson, löggildur raflagnahönnuður