



Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Móttekið þann
07 AUG 2009
Samþykkt
Undirskrift samræmingarhönnuðar

Skýringar

Hæð rafmagns-, síma-, TV 20cm
Hæð tengla eldhúsi, bílskúr,
þvottahúsi og geymslu 110cm
Hæð rofa 110cm
Hæð dyrasíma 150cm
Hæð veggljósá 200cm

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm
Rör fyrir TV lagnir eru 20mm
Almennt fyrir lágspennur er notað 1,5q
Nota skal cat5 fyrir símalagnir,
koax með kjarna 1,15mm fyrir TV

Öll innfeld ljós eru 12V
Öll mál miðast við fullfrágengin
gólf og í miðju tengistaðar,
ef annars er ekki getið á teikningu.

Taka skal mið af arkitektateikningum
og samræma öðrum teikningum.

Tákn	Skýring
X	Lofljós eða tengiásta
X	Veggjón
□	Tenging
⊥	Einliður hól
⊥	Samtöl
⊥	Dimmer
⊥	Þrátt dimmer
⊥	Þrátt
⊥	Tengi
⊥	Símalagn
⊥	Ljósnetlagn
⊥	Þrátt lagnir
⊥	Ljósnet

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1 Reyndarteikning	27.07.09	<i>[Signature]</i>
2		

S:\logo\SG logo (gott).jpg

Audbrekku 9-11
200 Kópavogur
Ktí: 510172-0199

Símí: 520-4500
fax: 520-4501
netfang: sg@sg.is

Verkefni	Drekavellir 38
Staður	
Skýring	Lágspenna Efrihæð

Verknúmer	Teiknað	GBP
Hönnun	EBE	Blað 3 af 6
Mkv	1:50	Dagsetning 22 okt 2007

E. Brynjar Einarsson, löggildur raflagnahönnuður

[Signature]

Grunnmynd raflagna, efri hæð
M 1:50