



Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Móttækið þann
07 AUG 2009
Samþykkt Sigurður Steinar Jónsson
Undirskrift samræmingarhönnuðar

Skýringar

Hæð rafmagns-, síma-, TV 20cm
Hæð tengla eldhúsi, bílskúr, þvottahúsi og geymslu 110cm
Hæð rofa 110cm
Hæð dyrasíma 150cm
Hæð vegghljósa 200cm

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm
Rör fyrir TV lagnir eru 20mm
Almennt fyrir lágspennur er notað 1,5q
Nota skal cat5 fyrir símalagnir, koax með kjarna 1,15mm fyrir TV

Öll innfeld ljós eru 12V
Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu.

Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma öðrum teikningum.

Tákn	Skýring
X	Lofthóls eða tenging
X	Veggjón
o	Tenging
δ	Stofur og loft
δ	Brennif
δ	Örugg
δ	Mygjalátt
δ	Mygjalátt
δ	Tengi
δ	Símalaga
δ	Ljósstærðing
δ	Mygjalátt
δ	Ljós

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1 Reyndarteikning	27.07.09	<i>[Signature]</i>
2		

S:\logo\SG logo (gott).jpg

Audbrekku 9-11
200 Kópavogur
Kít: 510172-0199

sím: 520-4500
fax: 520-4501
netfang: sg@sg.is

Verkefni	Drekavellir 38	
Staður		
Skýring	Smáspenna Efrihæð	
Verknúmer	Teiknað	GBP
Hönnun EBE	Blað	4 af 6
Mkv 1:50	Dagsetning	22 okt 2007

E. Brynjar Einarsson, löggildur raflagnahönnuður
[Signature]

Grunnmynd smáspennu, efri hæð
M 1:50