

Samþykkt þann
 07 AUG 2009
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Úr Gildi

FRÆRENNSLISLAGNIR
SKÝRINGAR

Frærennislagnir ofan botnplötu skulu vera
 úr RAU-P.P. (polypropylen), hjóðeinangrandi lagnir.
 Skeyting lagna skal vera á múffum með
 þéttihringjum.
 Við skeytingu lagna skal þess gætt að þensla í
 lögnum verði í múffustykkjum.
 Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en
 Lóðrettar lagnir 10*D
 Lóðrettar lagnir 20*D
 D=Þvermál lagna
 Einangra skal fallþípur með 30 mm steinull og vefja
 með plastfólu

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
BJARKAVELLIR 1A HAFNARFIRÐI RÚMMYND FRÆRENNSLISLAGNA MKV 1:50 DAGS. APRÍL 2009 VERK NR. 2808 TEIKN. NR. 2-14B HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009 TEIKNAD G.H. YFIRFARIÐ TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf 3STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-ÞÍMI 555-4255			