







GRUNNMYND 1.HÆÐ

SKÝRINGAR:

-  Steyptur útveggur, einangraður með t.d. 85 mm polystyren einangrun og hefðbundinni múrhúðun.
-  Steyptur innveggur
-  A-EI-60 veggur, t.d. 100 mm múrhúðaður vikursteinn, eða 2x2x13 mm gífs á 95 mm blikkstoðir/100 mm einangrun.
-  Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
-  Léttur veggur sem verður fyrir vatnsáraun. Klæddur rakavörðu gífsi.

Byggingarverkið Hafnarfjarðar
 23 SEPT. 2005


VEKTOR -hönnun og ráðgjöf- Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Ríkharður Oddsson byggingaræðingur Kl. 270281-5159 sími: 554-6650 fax: 554-6669.		FJÓLUVELLIR 1, HAFNAFIRÐI GRUNNMYND	
Teikn. nr. _____ Samþykkt _____	TILVÍSUN Á TEIKNINGU	Br. _____ Dags. _____	Hannað RO Teiknað IKT	Dagsetning 21.09.05 Verk nr. A-05-05-16 Mælikvarði 1:50 Teikn. nr. S-01	_____ _____ _____