








**SKÝRINGAR:**

-  Steypur útveggur, einangraður með t.d. 85 mm polystyren einangrun og hefðbundinni múrhúðun.
-  Steypur innveggur
-  A-EI-60 veggur, t.d. 100 mm múrhúðaður vikursteinn, eða 2x2x13 mm gífs á 95 mm blikkstoðir/100 mm einangrun.
-  Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
-  Léttur veggur sem verður fyrir vatnsráun. Klæddur rakavörðu gífsi.


 Ríkharður Óddsson  
 Byggingarfræðingur  
 Nr. 270261-5159  
 Sími: 554-6650 Fax: 554-6669  
 23 SEPT. 2005

GRUNNMYND 1.HÆÐ

<b>VEKTOR</b> -hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi.		Ríkharður Óddsson byggingarfræðingur Nr. 270261-5159 sími: 554-6650 fax: 554-6669.	
Teikn. nr. Tilvísun á teikningu Samþykkt 		Br. Dags.	
Hafið RO		Teiknað IKT	
Dagssetning 22.09.05		Verk nr. A-05-06-22 Mælikvarn 1:50 Teikn. nr. S-01	

**FJÓLUVELLIR 3, HAFNAFIRÐI**  
**GRUNNMYND**