



**SKIPALÓN 16 - 20 :**  
Landnr. 203297 Staðgreinir:7570-0160

**ÍBÚDIR:** Í húsinu eru 40 íbúðir í 3 stiga/lyftuhúsum, ætlaðar fyrir íbúa 55 ára og eldri, sameiginlegar hjóla og vagnageymslur og tvar sorpgeymslur.  
Undir bílastæði hússins er bílageymsla.  
Tveggja herbergja íbúðir eru 7 talins, 16 íbúðir priggja herbergja, 17 íbúðir fógorra herbergja.  
Allar íbúðirnar geta hentað hreyfihömluðum, en íbúð 0103 er sérstaklega ætluð hreyfihömluðum.

Sameiginlegur salur er í kjallara.

**STÆRDIR:**

	FLÓTUR	RÚMMÁL
Kjallari	...	618,1 m <sup>2</sup> 1771,3 m <sup>3</sup>
1.hæð	...	815,1 m <sup>2</sup> 2346,6 m <sup>3</sup>
2.hæð	...	826,0 m <sup>2</sup> 2377,5 m <sup>3</sup>
3.hæð	...	826,9 m <sup>2</sup> 2380,0 m <sup>3</sup>
4.hæð	...	826,9 m <sup>2</sup> 2380,0 m <sup>3</sup>
5.hæð	...	826,9 m <sup>2</sup> 2380,0 m <sup>3</sup>
6.hæð	...	826,9 m <sup>2</sup> 2380,0 m <sup>3</sup>
Stærð húss samtals	...	5.566,8 m <sup>2</sup> 16.633,1 m <sup>3</sup>
Bílageymsla	...	1.189 m <sup>2</sup> 3.471,9 m <sup>3</sup>
<b>Helldarstærð</b>	...	<b>6.755,8 m<sup>2</sup> 20.105,0 m<sup>3</sup></b>
Nýtingarhlutfall	...	5.566,8 m <sup>2</sup> /3079,3 m <sup>2</sup> = 1,81

**BÍLASTÆÐI:** Bílastæðakrafan hijóðar upp á 1,75 bílastæði per íbúð. Alls eru 79 bílastæði, þar af 34 stæði á lóð og 44 stæði í bílageymslu. Það er eitt þvottastæði í bílageymslu. Lóð er hönnuð af Landslagi ehf.

**BYGGINGARLÝSING :**  
Húsið er steinsteypt fjölbýlishús, sex íbúðahæðir og kjallara.

**Botnplata** og sökklar eru einangruð með 75mm einangrun. Kólnunartala botnplótu er 0,3 W/m<sup>2</sup> °C, eða betri.

**Plata ofan á bílageymslu** er staðsteypt 27 cm þykk. Gert er ráð fyrir hitalögning í bílaplaninu, og að það verði malbikað.

Gólfþi í bílageymslunni verður einnig malbikað.

**Útveggir** eru staðsteyptir og einangraðir að utanverðu með 100mm steinullarplóturnum. Utan á einangrun er báruð álkæðning, slétt að hluta til.

Kólnunartala útveggja er 0,4 W/m<sup>2</sup> °C, eða betri.

Litir á utanhusklöðningu eru ljósgrár og dökkgrár. Svalahandrið eru rauð og appelsínugul.

**Gluggar** eru ál-tré gluggar. Einangrunargildi glugga og hurða er 2,0 W/m<sup>2</sup>K

**Innveggir** eru hefðbundnir gisflopplutuveggir , 12-15 cm á þykkt. Allar klæðningar eru í brunaflokki 1.

**Pak** er einangrað á steinsteypta plótu með plasteinangrun ( "styrisol" ) skáskorinni í tveimur lögum, samt 180mm þykkt. Heilbraðdur tjörupappi er undir einangrun á pakki og þakkontum. Pakappinn er í brunaflokki T. Kólnunartala pakflata er er 0,2 W/m<sup>2</sup> °C, eða betri

**Aðallagnaleiðir** í húsinu eru í stokkum á bak við veghengd salerni.

**Hljóðivist.** Lofthlóðeinangrun á milli íbúða skal vera amk. 52 dB og högghljóðeinangrun a.m.k. 63 (58) dB.

**Sorp.** Tvær sorpgeymslur eru í húsinu (norð-austan megin). Þær samnýtast af öllum íbúum hússins.

**Brunavarnir.** Veggr milli íbúða eru EI90 (staðsteyptir). Veggr milli húsa REIM120. Húrðir úr stigahúsi inn í íbúðir eru EICS 30. Klæðningar innanhúss eru amk. í flokki 2.

Reyklosunarlúga, 60x60 cm, er staðsett á toppi lyftustokks og opnast hún við boð frá reykskynjara í lyftustokk. Húrðir á lyftu eru EIC 30.

Fjarlægð milli óvarinna glugga tveggja íbúða er amk. 1,2 m.

Í hvern íbúð eru að minnsta kosti tvær reykskynjarar og handslökkvitæki sbr. grein 92.3 í byggingarreglugerð.

Bílageymsla verður sér brunasamstæða með a.m.k. R60, en burðavirkir og hæðaskil sem þjóna íbúðarhúsi verða a.m.k. R90/REI90.

Bílageymslan er með vatnsslökkvbúnaði, "sprinklerkerfi" sem er tengt eldvarnarbúnaði.

Loftutsog í bílageymslu er frá gólfleiti með vélknúnum búnaði.

Gert er ráð fyrir að platan yfir bílageymslunni þoll þyngri umferð, aðkoma slökkviliðs (dælubíla og körfubíla) er því heimil.

**Útsog er frá öllum lokaðum gluggalausum rýmum.**

**Gólfniðurföll** eru í öllum votrýmum, staðsett á teikningum í mkv. 1:50.

**Bílageymslan** er varin með vatnsúðakerfi og með vélrænu útsogi frá gólf. Snjóbræðsla er í innkeyrslunni að bílageymslunni, einnig í bílastæði á steyptri plótu yfir henni gönguleiðum að aðaliningóngum og í tröppum niður að bílageymslu.

**SVALAGLER LÝSING:**

Svalagler: 95% opnanelegt, glerið opnast innávið.

Kerfið er vottat af Brunamálastofnun Íslands

Glerflekarnir hanga ekki í efri braut heldur renna til á jafnstórum hjólum að ofan og neðan .

Neðri braut er fest með ryðfrium 8 mm boltum með ca. 60 cm millibili og efri braut er fest með steinskrúfum með ca. 50 cm millibili.

A 88 PG 10.08.2010  
Sölt er um að loka svölum á suður og vesturhlíðum með svalagleri.  
UTGÁFA | TEIKNAÐ | SAMFYKKT | DAGS  
BREYTTINGAR

ASK Arkitektar  
Gleðsstr. 9  
101 Reykjavík  
Sími 515 0300  
Fax 515 0319  
www.ask.is

Árbun stofanum:  
Páll Gunnlaugsson arkitekt MRK 210552-2199  
**SKIPALÓN 16-20**  
**ADALTEIKNINGAR**  
VERKPNÍ  
HEITI TEIKNINGAR  
Afstöðumynd og byggingarlýsing  
MÍN. I A1 1:500  
TEIKNAÐ ASK  
DAGS 30.04.2007  
VERK NÚ. 0457 NÚMER TEIKNINGA 10-01  
UTGÁFA A



ASK  
ARKITEKTAR