



FRAMHALD
SJA BL. 3-1.2B

GRUNNMYND
3. HÆÐAR

ÍBÚÐIR 43 - 47

TAFLA YFIR GÓLFGEISLA, FRAMRÁSARHITI 42°C					
OFN/SLAUF NR.	MINNSTU AFKOST (W)	MESTA LENGD (M)	MESTA HÆÐ (CM)	RAUN- AFKOST (W)	ATHUGASEMDIR
SLAUF 1	1139	67			
SLAUF 2	1530	90			
SLAUF 3	2006	118			
SLAUF 4	1190	70			
SLAUF 5	272	16			
SAMTALS:	6137				

GÓLFHITAKERFI ER BYGGT UPP MEÐ SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTU Á NEDRI HÆÐ. LAGNAEFNI SKAL VERA Ø20x2 PEX PLASTLAGNIR MEÐ SÚREFNISÞÉTTRI KÁPU. GÓLFHITALAGNIR KOMA Í ILÖGN, OFAN Á EINANGRUNARMOTTU, ALMENNT MEÐ 200mm MILLIBILI NEMA ÞAR SEM ANNAÐ ER SÝNT. LAGNIR Í BÍLAGEYMSLU KOMA Í STEYPTA PLÖTU.

GÓLFHITA ER STÝRT MEÐ LOFHTITASTÝRÐUM HITANEMUM. HITANEMA SKAL KOMIÐ FYRIR Á INNVEGG Í 1500mm HÆÐ FRÁ GÓLFI, T.D. OFAN VIÐ LJÓSARÓFA.

- T1 STÝRIR SLAUFU NR. 1
- T2 STÝRIR SLAUFU NR. 2
- T3 STÝRIR SLAUFU NR. 3
- T4 STÝRIR SLAUFU NR. 4
- T5 STÝRIR SLAUFU NR. 5

Verkræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
Dalvegur 18, 201 Kópavogur
Sími 534-8815 Farsími 897-8132
e-mail: haukurasg@simnet.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað Teiknað Samþykkt: *Haukur SGP*
HÁ JSS Kennitala 301255-4629

SMYRLAHLAUN 43 - 47
Hafnarfirði

LAGNIR
GÓLFHITALAGNIR,
TAFLA FYRIR GÓLFHIRA.

Mkv. 1:50
3-1.2A
Verk nr. 200
Skráningar nr.: 2000

Antun samræmingarhönnuðar: *Sigrún A* Útgáfa Dags. JAN. 08