



.2

9/1/2008

Hönnuður: *[Signature]*

Björn Sveinsson

Yfirfarð:

---

Sambýkkt: Davíð E. Sigrásson kt: 100356-3339

Breytingar:

---

---

---

---

---

---

---

---

Aðalhönnuður:

Olís þjónustumiðstöð  
 ÓB Stöð Suðurlhella 2B  
 220 Hafnarfjörður

Raflagnir í lóð  
 ÓB-Stöð  
 Mkv: 1:100

SKÝRINGAR:  
 Rör í lóð skulu vera PEH rör lögð í heilum lengdum milli tengistaða. Rörin skulu lögð í 50-70 mm sandlag á botni skurðar og sandað yfir þau sambærilegt lag eftir lagningu. Almenn skal dýpt skurða vera 800 mm, þar sem rör liggja undir akstursleðum en rör mega liggja grynna í grasryjum og við inntök í dælustöppla til hagnaðis við lagningu.

SKÝRINGAR:  
 Varðandi lóðregna lágsþennustrengi er vísað í einlinumyndir.  
 Varðandi lóðregna smáþennustrengi er vísað í magnskrá og önnur gögn sem verki kauplætur verklaka í tð.

**RTS**  
**VERKFRÆDISTOFA**  
 Grensásvegur 3  
 108 Reykjavík  
 Sími 520 9900  
 Fax 520 9901  
 www.rts.is

Altek gæðvottun skv BS EN ISO 9001:2000

FRV  
 FS 88744

22-2275  
 16.12.2008

xx0402  
 A

