



CROSS SECTION

Sniðmynd Dælustöpull og geymir 1:20

Yfirlitsmynd 1:50

Snið og grunnmynd
Öndunarsúla 1:20

Skýringar:
 Lagnir í dælustöpli skulu vera stálpípur
 Lagnir að og frá 6000 ltr. geymi og öndunarsúlu skulu
 vera plastlagnir ídregnar í idráttarslífar DN 100
 Áfyllilagnir skulu vera DN 75
 Soglanir fyrir dætur skulu vera DN 40
 Öndunarlagnir skulu vera DN 50

Hönnuður:
 Björn Sveinsson
 Yfirfarð:

 Samþykkt: Davíð E. Sævarsson kt: 100356-3339

Breytingar:

Aðalhönnuður:

Olís þjónustumiðstöð
 ÖB Stöð Suðurlhella 2B
 220 Hafnarfjörður

Olíulagnir, yfirlit, sniðmyndir
 ÖB Stöð
 Mkv: 1:50 /1:20

RTS
 VERKFRÆÐISTOFA

Grensásvegur 3
 108 Reykjavík
 Sími 520 9900
 Fax 520 9901
 www.rts.is



Altæk gæðvottun skv
 BS EN ISO 9001:2000
 FS 88744

22-2275

xx0602

A

16.12.2008

